



# SLUŽBENI GLASNIK

## OPĆINE JABLANICA

broj 1/2021.







**S A D R Ź A J**  
**SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE JABLANICA**  
**BROJ: 1/2021**

Red. br.	N A Z I V A K T A	Strana
1.	Odluka o donošenju i sprovođenju Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 1“	5
2.	Odluka o donošenju i sprovođenju Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 2“	19
3.	Odluka o imenovanju Verifikacione komisije	42
4.	Odluka o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Jablanica	42
5.	Odluka o imenovanju Komisije za izbor, imenovanja i mandatno - imunitetska pitanja	44
6.	Odluka o imenovanju Komisije za statutarna pitanja i propise	45
7.	Odluka o imenovanju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Jablanica	46
8.	Odluka o profesionalnom obavljanju funkcije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Jablanica Općine Jablanica	46
9.	Odluka o imenovanju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Jablanica	47
10.	Odluka o imenovanju Komisije za budžet i društveni nadzor	47
11.	Odluka o imenovanju Komisije za Mjesne zajednice, pitanja mladih i saradnju	48
12.	Odluka o imenovanju Komisije za ljudska prava, boračka i socijalna pitanja i predstavke građana	50
13.	Odluka o imenovanju Komisije za prostorno uređenje i ekologiju	51
14.	Odluka o imenovanju Komisije za javna priznanja	52
15.	Odluka o imenovanju Etičke komisije časti	53
16.	Odluka o imenovanju Radne grupe koja vrši ovlaštenja skupštine u JP “Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica	53
17.	Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za majke dojilje u 2021.g.-	54
18.	Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m <sup>2</sup> korisne stambene površine na području općine Jablanica	55
19.	Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište	56
20.	Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2021.godinu	57
21.	Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2021.godinu	58
22.	Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi	58
23.	Odluka o radu i održavanju pijace	60
24.	Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2021.g.	61



---

25.	Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i Program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2021.g	74
26.	Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2021.g	74
27.	Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu	79
28.	Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2021.godinu	80
29.	Zaključak o utvrđivanju Nacrta Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2021.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija	80
30.	Zaključak o saglasnosti o interesu Općine Jablanica za dodjelom koncesije preduzeću „Granit” d.o.o. Jablanica – u stečaju	81
31.	Zaključak o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih investicija Općine Jablanica za period 2021.g.-2023.g	82
32.	Odluka o odobrenju korištenja naziva Jablanica	82





Na osnovu člana 21. i 45. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine HNK“, broj 4/04, 4/14), te na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica” broj: 2/09, 8/16 i 2/20), a u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski centar 1” („Službeni glasnik općine Jablanica” broj: 8/20), i Odlukom o usvajanju Nacrta Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski centar 1” („Službeni glasnik općine Jablanica” broj: 9/20), Općinsko vijeće općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, d o n i j e l o j e:

**ODLUKU**  
**o donošenju i provođenju Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana**  
**„Gradski centar 1“ Jablanica**

**I**

Donose se Ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana „Gradski centar 1“ Jablanica izrađen od strane „PLAN“ d.o.o. Konjic.

**II**

Ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana „Gradski centar 1“ Jablanica se sastoje od:

**I TEKSTUALNI DIO**

**II GRAFIČKI DIO U MJERILU 1:1000**

1. IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA JABLANICE 2009-2029
2. NAMJENA POVRŠINA (ZONE)
3. FIZIČKE I PROSTORNE STRUKTURE  
GRAĐEVINSKE I REGULACIONE LINIJE  
PLAN PARCELACIJE
4. SAOBRAĆAJ I NIVELACIONI PLAN  
ZELENE I REKREACIONE POVRŠINE
5. PLAN RUŠENJA OBJEKATA
6. INFRASTRUKTURA:  
VODOVOD I KANALIZACIJA  
ELEKTRODISTRIBUCIJA  
TELEKOMUNIKACIJE

**III ODLUKA O PROVOĐENJU**

**III**

Odluka o provođenju Regulacionog plana „Gradski centar 1“ Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica” broj: 2/16) se ne mijenja i prema istoj će se provoditi Ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana „Gradski centar 1“ Jablanica.

**IV**

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-8/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.grad.,s.r.



Nosilac izrade: PLAN d.o.o. Konjic

REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1"-JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Nosilac pripreme: OPĆINA JABLANICA

PODRUČJE: UŽE GRADSKO PODRUČJE JABLANICE

---

PROJEKAT : REG. PLAN "GRADSKI CENTAR 1" JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE  
PODRUČJE : UŽE GRADSKO PODRUČJE JABLANICE  
PLANSKI PERIOD : PERIOD VAŽENJA RP "GRADSKI CENTAR 1" JABLANICA  
NOSILAC PRIPREME : OPĆINA JABLANICA  
NOSILAC IZRADE : PLAN d.o.o. Konjic



**REGULACIONI PLAN -  
"GRADSKI CENTAR 1" - JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE  
januar 2021.**



Nosilac izrade: PLAN d.o.o. Konjic

REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1"-JABLANICA

Nosilac pripreme: OPĆINA JABLANICA

CILJANE IZMJENE I DOPUNE  
PODRUČJE: UŽE GRADSKO PODRUČJE JABLANICE

## REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1" JABLANICA – CILJANE IZMJENE I DOPUNE

### **SADRŽAJ**

#### **I TEKSTUALNI DIO**

#### **II GRAFIČKI DIO**

1. IZVOD IZ PLANA ŠIREG PODRUČJA
2. NAMJENA POVRŠINA
3. FIZIČKE I PROSTORNE STRUKTURE  
REGULACIONE I GRAĐEVINSKE LINIJE
4. SAOBRAĆAJ I NIVELACIONI PLAN  
ZELENE I REKREATIVNE POVRŠINE
5. PLAN RUŠENJA
6. INFRASTRUKTURA:  
VODOVOD I KANALIZACIJA  
ELEKTRODISTRIBUCIJA  
TELEKOMUNIKACIJE



Nosilac izrade: PLAN d.o.o. Konjic

REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1"-JABLANICA

Nosilac pripreme: OPĆINA JABLANICA

CILJANE IZMJENE I DOPUNE  
PODRUČJE: UŽE GRADSKO PODRUČJE JABLANICE

## I TEKSTUALNI DIO

### CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 1" JABLANICA

U tekstualnom dijelu Regulacionog plana "GRADSKI CENTAR 1" JABLANICA se vrše izmjene i dopune kako slijedi.

#### TAČKA 1. UVOD mijenja se i glasi:

Općinsko vijeće-Jablanica je donijelo odluku o pristupanju izradi „Ciljanih izmjena dopuna Regulacionog plana "GRADSKI CENTAR 1 – JABLANICA" (u daljem tekstu-Regulacioni plan), broj 02-02-2140-1/20-XLIII. Za nosioca izrade je izabrano Društvo za projektovanje i inženjering „PLAN“ d.o.o. Konjic (u daljem tekstu- Nosilac izrade), i sklopljen je ugovor sa nosiocem pripreme, Općinom Jablanica (u daljem tekstu – Nosilac pripreme), broj 01-16-2183-U/20.

#### TAČKA 3.1. ODNOS SA PLANOM ŠIREG PODRUČJA - SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA mijenja se i glasi:

Glavna odrednica prostora u obuhvatu u pogledu saobraćaja jeste činjenica da se na ovom prostoru sastaju dva magistralna puta, M-16 i M-17, koji svojim položajem uvode u Grad niz neugodnosti koje se odnose na zagušenost saobraćaja, bezbjednost, buku, pa i aerozagađenje, što sve narušava ugodan ambijent užeg urbanog područja, dok sa druge strane pogoduje opstanku i razvoju tercijarnih djelatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i drugih usluga. Posebno je dominantan magistralni put M-17 koji se pruža skoro cijelom dužinom obuhvata u pravcu sjever-jug.

Ostale saobraćajnice u obuhvatu imaju karakter internih saobraćajnica u okviru ili po obodu građevinskih cjelina.

U kompletnom obuhvatu postoji problem saobraćaja u mirovanju, odnosno- problem parkiranja, jer u pojedinim dijelovima (pogotovu u Ulici Pere Bilića) nije obezbijeđen minimalan standard "1 stan- jedno parking mjesto".

#### TAČKA 3.2.6. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA – KOLSKI SAOBRAĆAJ mijenja se i glasi:

Glavna odrednica prostora u obuhvatu u pogledu saobraćaja jeste činjenica da se na ovom prostoru sastaju dva magistralna puta, M-16 i M-17, koji svojim položajem uvode u Grad niz neugodnosti koje se odnose na zagušenost saobraćaja, bezbjednost, buku, pa i aerozagađenje, što sve narušava ugodan ambijent užeg urbanog područja, dok sa druge strane pogoduje opstanku i razvoju tercijarnih djelatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i drugih usluga. Naročito je dominantan magistralni put M-17 koji se pruža skoro cijelom dužinom obuhvata u pravcu sjever-jug. Poseban problem je dosta komplikovana raskrsnica dva magistralna puta, i on zaslužuje posebno razmatranje.



Nosilac izrade: PLAN d.o.o. Konjic

REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1"-JABLANICA

Nosilac pripreme: OPĆINA JABLANICA

CILJANE IZMJENE I DOPUNE  
PODRUČJE: UŽE GRADSKO PODRUČJE JABLANICE

Ostale saobraćajnice u obuhvatu imaju karakter internih saobraćajnica u okviru ili po obodu građevinskih cjelina.

U okviru prostorne cjeline "JUG" je smješten autobuski terminal registrovan za međunarodni saobraćaj.

#### **TAČKA 4.2.2. PROSTORNA CJELINA "JUG" , ISTOČNA PODCJELINA, mijenja se stav 6 i glasi:**

Na parcelama na k.č. 1966/3, na kojoj se nalazi objekat „tehničkog pregleda vozila“, se može izgraditi novi objekat poslovne namjene, u gabaritima i spratnosti datim u grafičkom dijelu Regulacionog plana, dok se na parceli na k.č.1965 i manjim dijelom k.č. 1966/3 predviđa izgradnja benzinske pumpe sa jednim ostrvom. Postojeći objekti se mogu nadograditi do spratnosti P+2. U saobraćajnom pogledu planirani izlasci na magistralni put su dati u grafičkom dijelu Regulacionog plana.

#### **TAČKA 4.4.1.2. PROSTORNA CJELINA "JUG", stav 2, se mijenja i glasi:**

U istočnoj podcjelini PC „JUG“ su locirani sljedeći važni objekti iz domena usluga:

- prodajni centar „Voćepromet“ (trgovina i ugostiteljstvo)
- objekat za tehnički pregled vozila
- novoplanirani objekat na k.č. 1966/3
- benzinska pumpa na k.č. 1965 sa jednim ostrvom
- Autobuska stanica za međunarodni saobraćaj
- Gradska pijaca na prostoru ispod tribina fudbalskog stadiona

ispostava dvije banke u objektu na k.č. 1928

#### **TAČKA 6.1.1. KOLSKI SAOBRAĆAJ (u okviru tačke 6.1. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA) se mijenja i glasi:**

Na raskrsnici dva magistralna puta M-16 i M-17 se predviđa izgradnja kružnog toka i uvođenje trake za prestrojavanje od objekta "Voćepromet" do objekta Sportske dvorane, što će značajno olakšati i ubrzati promet iz pravca Sarajeva prema sadržajim sa istočne strane magistralnog puta M-17 ("Voćepromet", "Tehnički pregled", nova benzinska pumpa, Autobuska stanica, Sportska dvorana), dok se iz pravca Mostara preko kružnog toka dobija nesmetano skretanje prema magistralnom putu M-16. Dio magistralnog puta M-16, kroz Ulicu Jaroslava Černija, se proširuje da bi se dobila središnja traka za prestrojavanje prema Ulici Pere Bilića. Dio Ulice Jaroslava Černija na M-17 i skretanje prema lokalitetu "JP EPBiH-podružnica HE na Neretvi" se modificiraju prema rješenju kružnog toka datom u grafičkom dijelu Regulacionog plana.

Ostale saobraćajnice u obuhvatu, koje imaju karakter internih saobraćajnica u okviru prostornih cjelina, treba popraviti i dovesti u propisno stanje.



---

Nosilac izrade: PLAN d.o.o. Konjic

REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1"-JABLANICA

CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Nosilac pripreme: OPĆINA JABLANICA

PODRUČJE: UŽE GRADSKO PODRUČJE JABLANICE

---

**TAČKA 7. TROŠKOVI UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA mijenja se u sljedećem:**

Stavka 6 troškovnika (rekonstrukcija raskrsnice puteva M-16 i M-17, OPIS RADOVA I LOKACIJA), se formuliše na sljedeći način:

Izgradnja kružnog toka prema idejnom projektu preduzeća "TOMIĆ INŽENJERING" d.o.o. Ljubuški, sa rekonstrukcijom dijela ulica Jaroslava Černija i Željeznička vezanih za kružni tok. Procijenjena vrijednost radova je 250.000 KM, što povećava vrijednost intervencija u PROSTORNOJ CJELINI "SJEVER" na 2.719.300 KM.

**januar 2021.**

**NOSILAC IZRADE-PLAN d.o.o. Konjic  
DIREKTOR**



Nosilac izrade: PLAN d.o.o. Konjic


REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1"-JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Nosilac pripreme: OPĆINA JABLANICA

PODRUČJE: UŽE GRADSKO PODRUČJE JABLANICE

## II GRAFIČKI DIO


<b>P-0</b>	<b>IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA JABLANICE 2009-2029</b>	
<b>P-1</b>	<b>NAMJENA POVRŠINA (ZONE)</b>	<b>MJ 1:1000</b>
<b>P-2</b>	<b>FIZIČKE I PROSTORNE STRUKTURE GRAĐEVINSKE I REGULACIONE LINIJE</b>	<b>MJ 1:1000</b>
<b>P-3</b>	<b>PLAN PARCELACIJE</b>	
<b>P-4</b>	<b>SAOBRAĆAJ I NIVELACIONI PLAN ZELENE I REKR. POVRŠINE</b>	<b>MJ 1:1000</b>
<b>P-5</b>	<b>PLAN RUŠENJA OBJEKATA</b>	<b>MJ 1:1000</b>
<b>P-6</b>	<b>INFRASTRUKTURA- VIK – ED - TK</b>	<b>MJ 1:1000</b>







## REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1" - JABLANICA CILJANE IZMJENE I DOPUNE



**PROJEKCIJA PROST. UREĐENJA  
NAMJENA POVRŠINA (ZONE)**


**REGULACIONI PLAN  
GRADSKI CENTAR 1  
JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE**

PROJEKTOVANJE I IZRAĐIVANJE	IZRAĐIO	PROJEKTOVANJE I IZRAĐIVANJE	IZRAĐIO
PROJEKTOVANJE I IZRAĐIVANJE	IZRAĐIO	PROJEKTOVANJE I IZRAĐIVANJE	IZRAĐIO
PROJEKTOVANJE I IZRAĐIVANJE	IZRAĐIO	PROJEKTOVANJE I IZRAĐIVANJE	IZRAĐIO
PROJEKTOVANJE I IZRAĐIVANJE	IZRAĐIO	PROJEKTOVANJE I IZRAĐIVANJE	IZRAĐIO

**NAMJENA POVRŠINA (ZONE)**



## REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1" - JABLANICA CILJANE IZMJENE I DOPUNE



<b>LEGENDA-SABRAČAJNICE</b>	<b>LEGENDA-POVRŠINE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> INTERKONTINENTALNI PROMETNI</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #0000FF; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA KATEGORIJA I PROMETNA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #0000FF; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA KATEGORIJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #0000FF; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA KATEGORIJA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ZELENA OBLAST</li> </ul>

<b>LEGENDA-LINJE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #FF0000; margin-right: 5px;"></span> GRANIČNA LINJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #0000FF; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA LINJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #0000FF; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA LINJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #0000FF; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA LINJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #0000FF; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA LINJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #0000FF; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA LINJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #0000FF; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA LINJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #0000FF; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA LINJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #0000FF; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA LINJA</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #0000FF; margin-right: 5px;"></span> PROMETNA LINJA</li> </ul>

<b>LEGENDA-OBJEKTI</b>	<b>POSLOVNI OBJEKTI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> STAMBENI OBJEKTI</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> STAMBENI OBJEKTI</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> STAMBENI OBJEKTI</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> STAMBENI OBJEKTI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> POSLOVNI OBJEKTI</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> POSLOVNI OBJEKTI</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> POSLOVNI OBJEKTI</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> POSLOVNI OBJEKTI</li> </ul>

<b>POSLOVNI OBJEKTI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> POSLOVNI OBJEKTI</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> POSLOVNI OBJEKTI</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> POSLOVNI OBJEKTI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #FF0000; margin-right: 5px;"></span> REGULACIONI LINJE</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid #FF0000; margin-right: 5px;"></span> REGULACIONI LINJE</li> </ul>

**PROJEKCIJA PROST.UREĐENJA  
FIZIČKE I PROSTORNE STURKTURE  
REGULACIONE IGRAĐEVINSKE LINIJE**




**REGULACIONI PLAN  
GRADSKI CENTAR 1  
JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE**

PROJEKTOVANJE I IZRAĐEVANJE "PROJEKCIJA PROSTORNE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONE IGRAĐEVINSKE LINIJE"	Mesto: Jablanica Datum: 01. februar 2021.
PROJEKCIJA PREDLOŽENJA IZMJENE I DOPUNE REGULACIONE IGRAĐEVINSKE LINIJE	





### REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1" - JABLANICA CILJANE IZMJENE I DOPUNE



**LEGENDA-SAOBRACAJNICE**

- SAOBRAĆAJNICE I PROMETNE PLOŠĆE
- SAOBRAĆAJNICE I PROMETNE PLOŠĆE
- SAOBRAĆAJNICE I PROMETNE PLOŠĆE
- SAOBRAĆAJNICE I PROMETNE PLOŠĆE

**LEGENDA-LINJE**

- GRANIČNICE
- GRANIČNICE
- GRANIČNICE
- GRANIČNICE
- GRANIČNICE
- GRANIČNICE
- GRANIČNICE
- GRANIČNICE

**LEGENDA-OBJEKTI**

**STAMBENI OBJEKTI**

- STAMBENI OBJEKTI
- STAMBENI OBJEKTI
- STAMBENI OBJEKTI
- STAMBENI OBJEKTI

**STAMBENO-POSLOVNI (MJEŠOVITI) OBJEKTI**

- STAMBENO-POSLOVNI (MJEŠOVITI) OBJEKTI
- STAMBENO-POSLOVNI (MJEŠOVITI) OBJEKTI
- STAMBENO-POSLOVNI (MJEŠOVITI) OBJEKTI

**POMOĆNI OBJEKTI**

- POMOĆNI OBJEKTI
- POMOĆNI OBJEKTI
- POMOĆNI OBJEKTI

**JAVNI OBJEKTI**

- JAVNI OBJEKTI
- JAVNI OBJEKTI
- JAVNI OBJEKTI

**POSLOVNI OBJEKTI**

- POSLOVNI OBJEKTI
- POSLOVNI OBJEKTI
- POSLOVNI OBJEKTI

JAPOSREDAK	JAPOSREDAK
JAPOSREDAK	JAPOSREDAK
JAPOSREDAK	JAPOSREDAK
JAPOSREDAK	JAPOSREDAK

**PROJEKCIJA PROST.UREĐENJA  
PLAN PARCELACIJE**




**REGULACIONI PLAN  
GRADSKI CENTAR 1  
JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE**

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING



**REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1" - JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE**



LEGENDA SAOBRAĆAJNICE	LEGENDA POVRŠINE
<ul style="list-style-type: none"> <li>INJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA I PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul>
<b>LEGENDA LINIJE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul>	

LEGENDA OBJEKTI	JAVNE OBJEKTI
<b>STAMBENI OBJEKTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul> <b>STAMBENO-POSLOVNI (MJEŠOVITI) OBJEKTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul> <b>POMOĆNI OBJEKTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul>	<b>JAVNE OBJEKTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul> <b>POSLOVNI OBJEKTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul>

LEGENDA SAOBRAĆAJNICE	LEGENDA ZELENILNO-REKREACIJSKA-SPORT
<ul style="list-style-type: none"> <li>INJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA I PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> <li>PROJEKCIJA PROMETA</li> </ul>

**PROJEKCIJA PROST.UREĐENJA  
SAOBRAĆAJ I NIVELACIONI PLAN  
ZELENE I REKREATIVNE POVRŠINE**




**REGULACIONI PLAN  
GRADSKI CENTAR 1  
JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE**

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	PROJEKTOVANJE I INŽENJERING






**REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1" - JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE**



- LEGENDA-SABRAČAJNICE**
- VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
  - ZONIRANJE I PROJEKCIJA
  - VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
  - VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
- LEGENDA-LINIJJE**
- VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
  - VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
  - VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
  - VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
  - VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
  - VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
  - VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA

- LEGENDA**
- VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA
  - VEŠTAČENJE I PROJEKCIJA

**PROJEKCIJA PROSTORNOG UREĐENJA  
PLAN RUŠENJA OBJEKATA**




**REGULACIONI PLAN  
JABLANICA  
GRADSKI CENTAR 1**

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	Grupa Kooli
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	Grupa Kooli
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	Grupa Kooli
PROJEKCIJA PROSTORNOG UREĐENJA	Grupa Kooli
PLAN RUŠENJA OBJEKATA	Grupa Kooli



**REGULACIONI PLAN "GRADSKI CENTAR 1" - JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE**



- LEGENDA-SABRACAJNICE**
- MUNICIPALNE ZONE
  - GRADNA ZONE I VEŠTAČENJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
- LEGENDA-LINJE**
- POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
- LEGENDA-OBJEKTI**
- STAMBENO-OBJEKTI**
- POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
- JAVNI OBJEKTI**
- POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
- POSREDOVANJE**
- POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE

- VODOVOD I KANALIZACIJA**
- DISPONIBILNA KANALIZACIJA**
- POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
- VODONAVLEKANJE**
- POSREDOVANJE
- TELEKOMUNIKACIJE**
- POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
- ELEKTRODISTRIBUCIJA**
- POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE
  - POSREDOVANJE

**PROJEKCIJA PROST.UREĐENJA  
INFRASTRUKTURA:  
VODOVOD I KANALIZACIJA  
ELEKTRODISTRIBUCIJA  
TELEKOMUNIKACIJE**



**REGULACIONI PLAN  
GRADSKI CENTAR 1  
JABLANICA  
CILJANE IZMJENE I DOPUNE**

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE



Na osnovu člana 21. i 45. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine HNK“, broj 4/04, 4/14), te na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica” broj: 2/09, 8/16 i 2/20), a u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski centar 2” („Službeni glasnik općine Jablanica” broj: 8/20), i Odlukom o usvajanju Nacrta Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski centar 2” („Službeni glasnik općine Jablanica” broj: 9/20), Općinsko vijeće općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, **donijelo je:**

## **ODLUKU**

### **o donošenju i provođenju Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski centar 2” Jablanica**

#### **I**

Donose se Ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana “Gradski centar 2” Jablanica, izrađen od strane „ECO-PLAN“ d.o.o. Mostar.

#### **II**

Ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana “Gradski centar 2” Jablanica se sastoje od:

#### **A. TEKSTULANI DIO**

1. Uvodna razmatranja
  - 1.1. Opći uvod
  - 1.2. Odluka
  - 1.3. Projektni zadatak
2. Projekcija izgradnje i uređenja
  - 2.2. Namjena objekata i površina
  - 2.3. Urbanistički pokazatelji
  - 2.4. Infrastruktura
    - 2.4.1. Saobraćaj
      - 2.4.1.1. Saobraćaj u mirovanju..

#### **B. GRAFIČKI DIO U MJERILU 1:500 :**

1. Izvod iz regulacionog plana „Gradski centar 2” - namjena površina
2. Izvod iz regulacionog plana „Gradski centar 2” - namjena objekata
3. Granica regulacionog plana s namjenom površina
4. Namjena objekata, vertikalni i horizontalni gabariti
5. Saobraćajna infrastruktura, nivelacioni podaci, tretman zelenih površina
6. Okvirni prikaz parcela i građevinskih i regulacionih linija
7. Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda
8. Elektroenergetska infrastruktura
9. Telekomunikacijska infrastruktura

#### **III**

Odluka o provođenju Regulacionog plana “Gradski centar 2” („Službeni glasnik općine Jablanica, br .5/18”) se ne mijenja i prema istoj će se provoditi Ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana “Gradski centar 2” Jablanica.

#### **IV**

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-9/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVALAČI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.





Hercegovačko - neretvanski kanton  
Općina Jablanica

**CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA  
„GRADSKI CENTAR 2“  
JABLANICA**



PLAN

Mostar, januar 2021. godine





Certifikat br. 44 100 077288

---

CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“  
JABLANICA  
PLAN

---

**NOSILAC PRIPREME PLANA:**

Općina Jablanica  
Pere Bilića 25, 88420 Jablanica  
Tel/fax: +387 36 751 300; 753 215  
e-mail: [jabl.o@bih.net.ba](mailto:jabl.o@bih.net.ba)  
web stranica: [www.jablanica.ba](http://www.jablanica.ba)

**NOSILAC IZRADE PLANA:**

**Ecoplan d.o.o. Mostar**  
Dr. Ante Starčevića, bb 88 000 Mostar  
Tel/fax: +387 36 397-400; 397-410  
e-mail: [ecoplan@ecoplan.ba](mailto:ecoplan@ecoplan.ba)  
web stranica: [www.ecoplan.ba](http://www.ecoplan.ba)

**STRUČNI PLANERSKI TIM:****Odgovorni planer:**

dr.sc. Borislav Puljić, dipl.ing.arh

**Prostorni planeri i suradnici:**

Anđelka Vojvodić, dipl.ing.građ.  
Mirela Šetka Prlić, dipl.ing.građ.  
Marija Rakić, dipl.ing.arh.  
Danijela Mandić, dipl.ing.građ.  
Nikolina Azinović, dipl.ing.arh.

**BR. PROJEKTA:**

510/20

**BR. UGOVORA:**

I-260-510/20

**DIREKTOR „Ecoplan“ d.o.o.  
MOSTAR**

Marko Puljić, bacc.oecc.

---

**SADRŽAJ:****A. TEKSTULANI DIO**

<b>1. UVODNA RAZMATRANJA .....</b>	<b>4</b>
1.1.    OPĆI UVOD.....	4
1.2.    ODLUKA.....	5
1.3.    PROJEKTNI ZADATAK.....	8
<b>2. PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA.....</b>	<b>11</b>
2.2.    NAMJENA OBJEKATA I POVRŠINA .....	11
2.3.    URBANISTIČKI POKAZATELJI .....	12
2.4.    INFRASTRUKTURA .....	13
2.4.1. <i>Saobraćaj</i> .....	13
2.4.1.1.  Saobraćaj u mirovanju .....	13

**B. GRAFIČKI DIO:**

1.	Izvod iz regulacionog plana „Gradski centar 2“ – namjena površina	M 1:500
2.	Izvod iz regulacionog plana „Gradski centar 2“ – namjena objekata	M 1:500
3.	Granica regulacionog plana s namjenom površina	M 1:500
4.	Namjena objekata, vertikalni i horizontalni gabariti	M 1:500
5.	Saobraćajna infrastruktura, nivelacioni podaci, tretman zelenih površina	M 1:500
6.	Okvirni prikaz parcela i građevinskih i regulacionih linija	M 1:500
7.	Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda	M 1:500
8.	Elektroenergetska infrastruktura	M 1:500
9.	Telekomunikacijska infrastruktura	M 1:500



---

CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA  
PLAN januar, 2021.

---

## 1. UVODNA RAZMATRANJA

### 1.1. OPĆI UVOD

Općinsko vijeće Jablanica je na 43. sjednici održanoj 15. 10. 2020. godine donijelo *Odluku o pristupanju izradi Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 2“ Jablanica.*

Postupak izrade i donošenja Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana pokreće se i provodi odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o prostornom uređenju HNK i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (Sl.novine FBiH, br. 63/04, 50/07 i 84/10). Razlog ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana je inicijativa investitora za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta velike investicijske vrijednosti.

Odlukom je definisan prostor za koji se rade ciljne izmjene i dopune plana, a koji se nalazi unutar obuhvata Regulacionog plana „Gradski centar 2“ i obuhvaća katastarske čestice br. 317/1, 470, 471 i 472/1 K.O. Jablanica.

Ciljne izmjene i dopune Regulacionog plana donose se za period važenja Regulacionog plana „Gradski centar 2“ Jablanica.

Za nosioca pripreme Plana je određen organ uprave općine Jablanica, Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove, dok je za nosioca izrade Plana odabrano preduzeće Ecoplan d.o.o. Mostar.

Sadržaj ovog Regulacionog plana u svemu se formira u skladu s odredbama člana 21. Zakona o prostornom uređenju HNK i člana 57. do čl. 69. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

Obzirom na kratak vremenski period od usvajanja Regulacijskog plana „Gradski centar 2“ Jablanica, u svrhu izrade ciljanih Izmjena i dopuna plana može se usvojiti i uvesti urbanistička osnova iz Regulacionog plana u cijelosti, a da se ciljne izmjene i dopune odnosne na Odlukom i Projektnim zadatkom definirana područja. Samim tim Regulacioni plan „Gradski centar 2“ i dalje ostaje na snazi do kraja planskog perioda uz ove Ciljne izmjene i dopune, kao prilog prethodnom dokumentu.

Ciljne izmjene i dopune Regulacionog plana odnosi se na točno definirano područje obuhvata, te će u skladu s tim biti izvršene izmjene i dopune tekstualnog i grafičkog dijela Regulacionog plana „Gradski centar 2“ Jablanica. Sve izvan definiranog područja obuhvata Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana nije predmet ovog dokumenta.

Podlogu za izradu grafičkog dijela Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana predstavljao je aktualni Regulacioni plan, kao i podloge dostavljene od Nositelja pripreme plana koje se odnose na tematsko područje izmjena i dopuna plana.



**CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA**  
PLAN januar, 2021.

## 1.2. ODLUKA

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-2140-2/20-XLIII  
Jablanica, 15.10.2020.g.

Na osnovu člana 23. i člana 45. Zakona o prostornom uređenju (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" broj: 4/04 i 4/14), člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06) i člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj 2/09, 8/16 i 2/20) Općinsko vijeće Jablanica na XLIII sjednici održanoj dana 15.10.2020. godine, d o n i j e l o j e

**ODLUKU**  
o pristupanju izradi Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar 2" Jablanica

**I Uvodne odredbe**

**Član 1.**  
Donosi se Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar 2" Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, 5/18). – u daljem tekstu: Ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana.

**II Razlozi i Pravna osnova za izradu ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana.**

**Član 2.**  
Postupak izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana pokreće se i provodi odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o prostornom uređenju HNK i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Sl. novine F BiH", broj 63/04, 50/07 i 84/10). Razlog ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana je inicijativa investitora za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta velike investicione vrijednosti.

**III Granice područja na kojem se ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana vrše**

**Član 3.**  
Ciljane izmjene Regulacionog plana rade se u obuhvatu Regulacionog plana definisan Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana "Gradski centar 2" Jablanica. Fokus izmjena se odnosi na katastarske čestice br. 317/1, 470, 471 i 472/1 K.O. Jablanica. Predmet izmjene mogu biti i druge lokacije ukoliko se u toku izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna pojave opravdani zahtjevi drugih investitora ili građana.

**IV Vremenski period na koji se ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana donosi**

**Član 4.**  
Ciljane izmjene i dopune Regulacionog plana donose se za period važenja Regulacionog plana "Gradski centar 2" Jablanica.

**V Smjernice za izradu ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana**

**Član 5.**  
(1) Smjernice za izradu Plana predstavljaju jednu od polaznih osnova za izradu plana na osnovu Zakona o prostornom uređenju HNK i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Sl. Novine F BiH", broj 63/04, 50/07 i 84/10).



**CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA**  
**PLAN** januar, 2021.

(2) Osnovnu koncepciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline za izradu ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana na lokalitetu koji je fokus izmjena i dopuna Regulacionog plana uraditi na osnovu sljedećih smjernica:

- Poštovati opredjeljenja definisana Urbanističkim planom Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj 2/10, 3/20);
- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:1000;
- Utvrditi detaljnu namijenu površina, gustinu naseljenosti, koeficijent izgrađenosti i nivelacione podatke za protor definisan kao fokus izmjena i dopuna;
- Odrediti uslove za građenje i preduzimanje drugih aktivnosti u prostoru;
- U skladu sa prostornim mogućnostima, osnovna koncepcija prostornog uređenja treba da omogući razvoj područja kroz funkcionalno integrisanje površina javnog karaktera, postojećih i planiranih kapaciteta i sadržaja, i poseban tretman prema saobraćaju u mirovanju;
- Ispitati mogućnost redizajna, osavremenjavanja, dogradnje, nadogradnje, rekonstrukcije postojećeg građevinskog fonda u fokusu ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana ;
- Analiza mogućih zahvata u prostoru, moguće intervencije za objekte i cjeline, određivanje najviše i najmanje dozvoljene visine objekata, vrstu objekata (koje poslovne objekte uslovno dozvoliti ili zabraniti s obzirom na stepen štetnih emisija koje ispuštaju u okolinu, a sve u skladu sa položajem kojem obuhvat pripada i trenutnom stanju kontaminacije prostora,
- Izraditi Plan parcelacije (okvirni prikaz parcela, regulacionu i građevinsku liniju);
- Obezbijediti dovoljan broj parking mjesta, kroz javne, privatne parkinge i kolektivne garaže i parkirališta;
- Planirati izgradnju novih višestambenih (kolektivnih) objekata i do maksimalne dozvoljene spratnosti (P+6);
- definisati režim uređivanja prostora i način opremanja zemljišta komunalnom, saobraćajnom i telekomunikacionom infrastrukturom
- Mjere u slučaju prirodnih ili ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, kao i nepogoda izazvanih ratnim djelovanjem, te ostala ograničenja ukoliko ih ima (klizišta, koridori dalekovoda i sl.);
- Mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima;
- Uvažavati inicijativu i prijedloge investitora za definisanje organizacije prostora uz poštovanje zaštitnih koridora iz Urbanističkog plana Jablanica.

(3) Za izradu ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana bit će korišteni dostupni podaci i podloge korišteni za izradu Regulacionog plana „Gradski centar 2“ Jablanica. Osim navedenog u izradi ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana koristit će se raspoloživa dokumentacija, zahtjevi, podaci koje će iz svog područja djelovanja dostaviti tijela i osobe određene posebnim propisima, te drugi učesnici u izradi ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana.

#### VII Rok izrade Plana

##### Član 6.

Krajnji rok za izradu ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana je decembar 2020. godine.

##### Član 7.

Okvirna sredstva za izradu obezbijediti će Općina Jablanica u budžetu za 2020. i 2021. godinu.

#### VIII Nosilac pripreme i Nosilac izrade za izradu ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana

##### Član 8.

Nosilac pripreme za izradu ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana je Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove. Nosilac izrade Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana biće izabran nakon provedenog postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

#### IX Javna rasprava i donošenje Plana



CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA  
PLAN januar, 2021.

Član 9.

Nosilac pripreme za izradu dokumenta prostornog uređenja utvrđuje Prednacrt ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana i dostavlja ga Općinskom vijeću na usvajanje. O usvojenom Nacrtu ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana sprovest će se javna rasprava u trajanju od 15 dana.

Član 10.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o ciljanim izmjenama i dopunama Regulacionog plana, Nosilac pripreme dokumenta utvrđuje Prijedlog Plana i podnosi ga Općinskom vijeću na donošenje. Uz pripremljeni Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana, Nosilac pripreme za izradu dužan je Općinskom vijeću dostaviti uz obrazloženje i sve prijedloge i mišljenja prikupljena u toku javne rasprave na Nacrt koja nisu mogla biti usvojena.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Jablanica".







CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA  
PLAN

januar, 2021.

### 1.3. PROJEKTNI ZADATAK

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
**OPĆINA JABLANICA**  
**OPĆINSKI NAČELNIK**

**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
Herzegovina-Neretva Canton  
**MUNICIPALITY of JABLANICA**  
**MAYOR**

Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu  
okoline i stambeno-komunalne poslove  
Broj: 04-25-504-5/20  
Jablanica, 14.10.2020. godine

**PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU:  
Ciljane izmjene Regulacionog plana „Gradski centar 2“**

#### 1. UVOD

Razlog ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana je inicijativa investitora za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta velike investicione vrijednosti. Fokus izmjena su katastarske parcele označene brojem 317/5, 470, 471 i 472/1 K.O. Jablanica na kojima će se formirati parcela u skladu sa prostornim mogućnostima, sa naglaskom na obezbjeđenje dovoljnog broja parking prostora. Koncept Regulacionog plana nije u potpunosti iskoristio mogućnosti lokacije, te je izmjenom Plana potrebno analizirati mogućnost povećanja tlocrtnog gabarita postojećih objekata (dogradnja, rekonstrukcija) kao i povećanja spratnosti do maksimalnih P+6.

#### 2. PRIPREMA I IZRADA URBANISTIČKE OSNOVE

Urbanistička osnova sadrži:

- izvod iz plana šireg područja (prostornih planova i/ili urbanističkog plana) koji je osnov za izradu Regulacionog plana,
- prikaz postojećeg stanja, njegovu analizu i vrednovanje i ocjenu mogućnosti izgradnje i uređenja prostorne cjeline u granicama utvrđenim odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana,
- osnovnu koncepciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline urađenu na osnovu smjernica iz odluke o pristupanju izradi plana.

#### 3. IZRADA PREDNACRTA, NACRTA I PRIJEDLOGA REGULACIONOG PLANA

Prednacrt, nacrt i prijedlog Regulacionog plana sastoji se od:

- tekstualnog
- grafičkog dijela.

**Tekstualni dio** Regulacionog plana, odnosno njegov prednacrt, nacrt i prijedlog, formira se po obliku i sadržaju tako da ima tri dijela:

**JABLANICA**  
LJEPOTA ZAPISANA U KAMENJU

Adresa: Pere Bilića 25, 88420 Jablanica, Tel.: +387 36 752 651, +387 36 751 300, Fax: +387 36 753 215, www.jablanica.ba; e-mail: jabl.o@bih.net.ba



**CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA**  
**PLAN** januar, 2021.

- 1) Izvod iz urbanističke osnove,
- 2) Projekciju izgradnje uređenja prostorne cjeline,
- 3) Odluku o provođenju Regulacionog plana.

Izvod iz urbanističke osnove sadrži odnos prostorne cjeline i šireg područja, ukupne obuhvaćene površine, njene postojeće namjene, postojeće prirodne i izgrađene uslovei njihovo vrednovanje, ograničenja mogućnosti korištenja prostora.

Projekcija izgradnje i uređenja prostorne cjeline obavezno treba da ima sljedeći sadržaj:

- obrazloženje projekcije uređenja i izgradnje prostorne cjeline sa bitnim karakteristikama koji se odnose na rješenje saobraćajnica i saobraćajnih površina sa tačno utvrđenim gabaritom saobraćajnica, razmještaj objekata sa vertikalnim gabaritima, orjencionim horizontalnim gabaritima i namjenama, utvrđivanje građevinskih i regulacionih linija, kao i odnosa prema postojećim građevinskim strukturama,
- bilans površina po namjenama,
- urbanističke pokazatelje (koeficijent izgrađenosti, gustinu naseljenosti, odnos izgrađenih i zelenih površina i dr.),
- troškove uređenja građevinskog zemljišta za prostornu cjelinu.

Odlukom o provođenju Regulacionog plana utvrđuju se se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora na prostornoj cjelini za koju se plan radi, a u skladu sa čl. 66. Uredbe.

Odluka o provođenju RP obavezno sadrži i odluku o zabrani gradnje na odnosnom području, ukoliko je to utvrđeno odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana.

**Grafički dio** treba da sadrži sljedeće tematske karte i to :

- izvod iz plana šireg područja (iz urbanističke osnove),
- prikaz postojećeg stanja iz urbanističke osnove sa postojećom namjenom površina, katastarskim parcelama, nadzemnim i podzemnim objektima i instalacijama i sl.,
- granice prostorne cjeline sa namjenom površina,
- za individualnu izgradnju plan parcelacije sa numeracijom parcela,
- razmještaj, orjencionam namjena objekta, vertikalni gabariti i orjencioni horizontalni gabariti,
- regulacione i građevinske linije u skladu sa članom 47. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH,
- nivelacione podatke,
- saobraćajnu, komunalnu i energetska infrastrukturu na nivou idejnih rješenja (pješački i kolski saobraćaj, regulacija voda, vodovodna i kanalizaciona mreža, TT mreža i dr.),
- objekte kulturno-historijskog i prirodnog nasljeda i objekti predviđeni za rekonstrukciju, sanaciju i konzervaciju,
- tretman zelenih površina na nivou idejnog rješenja.







CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA  
PLAN

januar, 2021.

#### 4. KARTOGRAFSKI PRIKAZI

Sve kartografske prikaze grafičkog dijela planskog dokumenta izraditi u digitalnoj formi u skladu sa čl. 69 do 74. Uredbe.

Obavezna mjerila za kartografske prikaze Regulacionog plana su 1:500 ili 1:1000.

Svi kartografski prikazi koje sadrži grafički dio plana izrađuju se u boji u skladu sa čl.76. Uredbe.

#### 5. VREMENSKI PLAN I OBAVEZE

Rok izrade Regulacionog plana je 30 dana od stupanja na snagu Odluke o odabiru nosioca izrade Regulacionog plana.

Nosioc izrade dužan je nosiocu pripreme dostaviti izmjenjenu plansku dokumentaciju u digitalnoj formi (AutoCad-u, Word-u i PDF-u na CD-u) i u analognoj formi (ažurirani i identični po sadržaju) u tri (3) primjerka.

Nosilac izrade plana je obavezan za sve faze Plana (prednacrt, nacrt i prijedlog plana) prezentirati Općinskom Vijeću, a po pozivu Nosioca pripreme plana i za javnu raspravu ili okrugli sto. Kod izrade Plana pridržavati se:

- Idejni projekat kolektivnog stambeno-poslovnog objekta.

Nosioc izrade dužan je dostaviti izmjenjenu plansku dokumentaciju sa svim postojećim tematskim kartama u kojima su ucrtane sve usvojene izmjene za fokusirano područje.

Pri projektovanju obavezno se pridržavati smjernica iz Odluke o pristupanju izmjeni „Gradski centar 2“

PRIPREMIO:

**Haris Kurić, dipl.ing.grad.**



**JABLANICA**  
LJEPOTA ZAPISANA U KAMENU





CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA  
PLAN

januar, 2021.

## 2. PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA

Ovim dokumentom dolazi do izmjena i dopuna dijelova iz Regulacionog plana „Gradski centar 2“ Jablanica (Službeni glasnik Općine Jablanica, br. 5/18) koji se odnose na izgradnju novog stambeno poslovnog objekta u ulici Zlatnih ljiljana, a koji uz ove Ciljane izmjene i dopune i dalje ostaje na snazi. Sukladno gabaritima novog objekta, tekstualni dio Regulacijskog plana se mijenja u narednim poglavljima kako slijedi u nastavku.

### 2.2. NAMJENA OBJEKATA I POVRŠINA

Između ulica Omladinsko šetalište, Nikole Bajanovića i Zlatnih Ljiljana, nalazi se mješovita zona K3. Sa sjeverne strane zona je ograničena pogonom Granita. U zoni preovladavaju objekti kolektivnog stanovanja s izuzetkom četiri objekta individualnog stanovanja koji se nalaze u ovoj zoni. Prema namjeni najviše je čisto stambenih objekata, njih 14. Sedam je objekata stambeno poslovne namjene i jedan objekt je čiste poslovne namjene, a između ovih objekata nalazi se jedna parcela s objektom trafo stanice, odnosno javne namjene. Većina objekata su već definisani spratnošću i nema potrebe za njihovom nadogradnjom. U obuhvatu se planira 5 novih objekata prema grafičkom prilogu. U prizemlju dijela objekta naslonjenog na postojeći takozvani objekt „Amerikanka“ nalazi se pasaž za prolazak u dvorište. U dvorištu iza ovih objekata planirana je podzemna garaža za smještaj saobraćaja u mirovanju koja trebaju zadovoljiti postojeće i nove potrebe u ovoj zoni, ali i mogućnost parkiranja iz zone K2 konkretno korisnika novog stambeno-poslovnog objekta sa različitim spratnostima. Budući da se ovdje nalazi i dječje igralište i zelenilo, koje je potrebno u što je moguće većoj mjeri sačuvati, predlaže se da ovaj prostor bude predmetom posebnog projekta koji će obuhvatiti parkiranje pod zemljom, nad zemljom kao i ozelenjavanje i osiguranje prostora za igru i boravak djece. Prometno rješenje ponuđeno u grafičkom prilogu, samo je naznaka mogućnosti dok će se stvarni gabarit i prometno rješenje biti dio glavnog projekta. Na par slobodnih parcela u ovoj zoni planirana su tri objekta kolektivnog stanovanja, namijenjena isključivo stanovanju. Radi se o 3 zgrade gabarita cca 10 x 12 m, spratnosti P+2. Između objekata označenih sa 87 i 66 planira se izgradnja ugrađenog objekta spratnosti P+2 s pasažom za kolni promet vozila, kao i između objekata označenih sa 42 i 50 planira se izgradnja ugrađenog objekta spratnosti P+4, također sa pasažom za kolni promet vozila prema planiranoj podzemnoj garaži. Pored pomenutog objekta planirano je rušenje postojećeg objekta i izgradnja novog spratnosti P+4. Na sjevernom rubu zone, uz ulaz u Granit planirana je dogradnja postojećeg poslovnog objekta postojeće katnosti P+1 novim stambeno poslovnim objektom koji će na neizgrađenoj parceli iza objekta imati garažu u suterenu i određeni broj parking mjesta u prizemlju objekta, i na tom dijelu će biti katnosti P+4, dok će katnost na nadograđenom dijelu postojećeg objekta iznositi na dijelu objekta P+3 i na drugom dijelu prema ulici P+2.

*Tablica 12: Namjene površina unutar Zone K3*

NAMJENA POVRŠINA - ZONA K3	P (m <sup>2</sup> ) planirano
Objekt (ne računa se podzemna garaža)	5828,39
Parterno uređenje s parkinzima	9052,46
<b>UKUPNO</b>	<b>14280,85</b>



CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA  
PLAN januar, 2021.

Ukupno su unutar obuhvata plana planirana 33 objekta (dogradnje ili novogradnje), a prema namjeni su podijeljeni u narednoj tablici.

Tablica 25: Namjena objekata

Namjena objekta	Broj objekata
Javna / društvena	4
Stambena i stambeno poslovna	29
<b>UKUPNO</b>	<b>33</b>

### 2.3. URBANISTIČKI POKAZATELJI

Tablica 26 mijenja se u redu 8 i glasi:

Tablica 26: Koefficienti izgrađenosti i iskorištenosti po zonama

zona	površina zone m <sup>2</sup>	površina pod objektom m <sup>2</sup>	površina bruto	Kig	Kis
D1	2044,21	552,86	552,86	0,27	0,27
D2	4084,56	1414,39	3420,69	0,35	0,84
D3	4961,48	1673,23	2843,40	0,34	0,57
D4	24047,63	4003,30	6718,50	0,17	0,28
K1	2523,57	665,24	3326,18	0,26	1,32
K2	10747,07	3802,06	19557,09	0,35	1,82
K3	14280,85	5828,39	26359,09	0,41	1,84
K4	1620,53	819,00	3779,85	0,51	2,33
P1	1671,99	229,00	229,67	0,14	0,14
P2	1336,92	411,50	627,42	0,31	0,47
S1	5270,70	1985,43	4999,07	0,38	0,95
S2	9795,60	3398,44	6755,61	0,35	0,69
S3	16627,25	5276,08	10799,79	0,32	0,65
S4	20033,03	6462,48	15553,02	0,32	0,78

Tablica 27: Ukupno urbanistički pokazatelji za obuhvat plana

Površina (P) plana (m <sup>2</sup> )	P pod objektima (m <sup>2</sup> )	P bruto (m <sup>2</sup> )	P saobraćajnih površina (m <sup>2</sup> )	P zelenilo unutar obuhvata (m <sup>2</sup> )	Kig	Kis
<b>241972,07</b>	<b>36521,4</b>	<b>105211,8</b>	<b>46100,00</b>	<b>8844,47</b>	<b>0,19</b>	<b>0,54</b>



---

CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA  
PLAN januar, 2021.



**2.4. INFRASTRUKTURA**


**2.4.1. Saobraćaj**

**2.4.1.1. Saobraćaj u mirovanju**











Za saobraćaj u mirovanju konačni broj parking mjesta (planirano+postojeće) je 449 parking mjesta.



Administrativna jedinica: Hercegovacko - neretvanski kanton, Općina Jablanica	Naziv plana: <b>CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</b>		Nivo plana: <b>PLAN</b>
Naziv kartografskog prikaza: <b>IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" - namjena površina</b>	Broj kartografskog prikaza: <b>1.</b>	Mjerno kartografskog prikaza: <b>1 : 500</b>	Odluka o usvajanju izradi plana: br. 02-02-2236-2/20-XLIV od 29.10.2020.
Javna rasprava	Datum: 9.11.2020.	Javni uvid održan: od 30.10.2020. do 13.11.2020.	NOSITELJ IZRADE PLANA:  <b>Ecoplan d.o.o. Mostar</b> podružice za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i konzalting Pečat Nositelja izrade plana:
NOSITELJ IZRADE PLANA: M.P.	NOSITELJ PRIPREME PLANA:  <b>OPĆINA JABLANICA</b> Služba za upravu za prostorno uređenje, gradnje, zaštitu okoline i stambeno komunalne poslove Pečat Nositelja pripreme plana:	Direktor: M.P.	Nećehnik općine: M.P.
Odgovorni planer: dr.sc. Borislav Pujlić, dipl.ing.arh.	Služba:	M.P.	Služba: M.P.
Pečat općinskog vijeća	Pečat općinskog vijeća	Pečat općinskog vijeća	Pečat općinskog vijeća
Broj projekta: 510/2020	Datum: januar 2021.		



**LEGENDA**

	<b>GRANICE</b>	<b>OBUHVAAT REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</b>
		<b>GRANICA OBUHVATA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</b>
	<b>STAMBENA NAMJENA</b>	S1, S2, S3, S4 - individualno stanovanje
	<b>MJEŠOVITA NAMJENA</b>	K1, K2, K3, K4, K5 - kolektivno stanovanje s poslovnim sadržajima u prizemlju
	<b>DRUŠTVENA I JAVNA NAMJENA</b>	D1 - džamija, D2 - multimedijalni centar i Dom za starija lica, D3 - Srednjoškolski centar, D4 - Obdanište osnovna škola
	<b>GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA</b>	P1 - industrija
	<b>GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA</b>	P2 - poslovanje, zanat
	<b>RADNA ZONA (iz Urbanističkog plana)</b>	RZ - elektroenergetsko postrojenje, RZ1 - poslovanje
	<b>ZELENE POVRŠINE</b>	Z - zaštitne zelene površine, Z1 - javne zelene površine
	<b>INFRASTRUKTURA</b>	I1 - PROCIŠTAČ



Administrativna jedinica: <b>Hercegovacko - neretvanski kanton, Općina Jablanica</b>	Naziv plana: <b>CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</b>
Nivo plana: <b>PLAN</b>	Naziv kartografskog prikaza: <b>IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" - namjena objekata</b>
Broj kartografskog prikaza: <b>2.</b>	Mjerilo kartografskog prikaza: <b>1 : 500</b>
Odluka o pristupanju izradi plana: br. 02-02-2236-2/20-XLIV od 29.10.2020.	Odluka o usvajanju plana: br. 02-02-116-9/21-2 od 29.1.2020.
Javna rasprava 9.11.2020.	Javni uvid održan: od 30.10.2020. do 13.11.2020.
<b>NOSITELJ IZRADE PLANA:</b> <b>Ecoplan d.o.o. Mostar</b> podružice za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i konzalting Pečat Nositelja izrade plana:	<b>NOSITELJ PRIPREME PLANA:</b> <b>OPĆINA JABLANICA</b> Služba za upravu za prostorno uređenje, gradnje, zaštitu okoline i stambeno komunalne poslove Pečat Nositelja pripreme plana:
Direktor: Marko Pulić, bacc.oec.	Načelnik općine: Damir Šabanović, dipl.oec.
Odgovorni planer: dr.sc. Borislav Pulić, dipl.ing.arh.	Služba: Nermin Kovačević, dipl.prav.
<b>STRUČNI TIM U IZRADI PLANA</b> Anđelka Vovocić, dipl.ing.grad. Mirna Šetka Prlić, dipl.ing.grad. Danijela Čurković, dipl.ing.grad. Danijela Marović, dipl.ing.grad. Nikola Azarić, dipl.ing.arh.	Pečat općinskog vijeća Emir Muratović, bacc.ing.grad.
Broj projekta: 5/10/2020	Datum: januar 2021.


  


### LEGENDA

<b>GRANICE</b> OBUHVAT REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA GRANIČNA OBUHVATA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA GRADSKI CENTAR 2 JABLANICA	<b>NAMJENA OBJEKATA - HORIZONTALNI GABARIT</b> planirano postojeće STAMBENI OBJEKT (pretežno individualno stanovanje) STAMBENO POSLOVNI OBJEKT (pretežno kolektivno stanovanje) DRUŠTVENA I JAVNA NAMJENA POSLOVNA NAMJENA - PROIZVODNA POSLOVNA NAMJENA POMOĆNA GRAĐEVINA UVIJETI GRADNJE NOVOPLANIRANI OBJEKTI (NOVOGRADNJE I LI DOGRADNJE) KATNOST GRAĐEVINE - VERTIKALNI GABARIT
<b>SAOBRAĆAJ</b> OS CESTE RUBNJAK KOLNO - PJEŠAČKE POVRŠINE PJEŠAČKE POVRŠINE JAVNI PARKING I GARAŽA JAVNE ZELENE POVRŠINE DRVORED	STAMBENI OBJEKT (pretežno individualno stanovanje) STAMBENO POSLOVNI OBJEKT (pretežno kolektivno stanovanje) DRUŠTVENA I JAVNA NAMJENA POSLOVNA NAMJENA - PROIZVODNA POSLOVNA NAMJENA POMOĆNA GRAĐEVINA UVIJETI GRADNJE NOVOPLANIRANI OBJEKTI (NOVOGRADNJE I LI DOGRADNJE) KATNOST GRAĐEVINE - VERTIKALNI GABARIT






Administrativna jedinica: <b>Hercegovacko - neretvanski kanton, Općina Jablanica</b>		
Naziv plana: <b>CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</b>		
Nivo plana: <b>PLAN</b>		
Naziv kartografskog prikaza: <b>GRANICA OBUHVATA PLANA S NAMJENOM POVRŠINA</b>		
Broj kartografskog prikaza: <b>3.</b>	Mjerilo kartografskog prikaza: <b>1 : 500</b>	
Odluka o pristupanju izradi plana: <b>br. 02-02-2236-Z/20-XLIV od 29.10.2020.</b>	Odluka o usvajanju plana: <b>br. 02-02-116-9/21-2 od 29.1.2020.</b>	
Javna rasprava: <b>9.11.2020.</b>	Javni uvid održan: <b>od 30.10.2020. do 13.11.2020.</b>	
<b>NOSITELJ IZRADE PLANA:</b>  <b>Ecoplan d.o.o. Mostar</b> podružnica za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i konzalting ecoplan Pečat Nositelja izrade plana:	<b>NOSITELJ PRIPREME PLANA:</b>  <b>OPĆINA JABLANICA</b> Služba za upravu za prostorno uređenje, gradjenje, zaštitu okoline i stambeno komunalne poslove  Pečat Nositelja pripreme plana:	
Direktor: <b>Marko Pujlić, bacc.oec.</b>	Nečelnik općine: <b>Damir Šabanović, dipl.oec.</b>	
Odgovorni planer: <b>dr.sc. Borislav Pujlić, dipl.ing.arh.</b>	Služba: <b>Nermin Kovačević, dipl.prav.</b>	
<b>STRUČNI TIM U IZRADI PLANA</b> Andreja Vojvodić, dipl.ing.grad. Mirna Šetka Priz, dipl.ing.grad. Danijela Marčić, dipl.ing.grad. Nikola Azinović, dipl.ing.arh.		
Pečat općinskog vijeća  Predsjednik općinskog vijeća:  Emir Muratović, bacc.ing.grad.  Datum: <b>5/10/2020</b>  Datum: <b>januar 2021.</b>		



- LEGENDA**
- GRANICE**
- OBUHVAAT REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA
  - GRANICA OBUHVATA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA
- NAMJENA POVRŠINA**
- S** - STAMBENA NAMJENA  
S1 - S2, S3, S4 - individualno stanovanje
  - K** - MJEŠOVITA NAMJENA  
K1, K2, K3, K4, K5 - kolektivno stanovanje s poslovnim sadržajima u prizemlju
  - D** - DRUŠTVENA I JAVNA NAMJENA  
D1 - dječija, D2 - multičistički centar, D3 - srednjoškolski centar, D4 - Obdanišni i rasnovna škola
  - P** - GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA  
P1 - trafostanica
  - P** - GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA  
P2 - poslovanje, zanat
  - RZ** - RADNA ZONA (iz Urbanističkog plana)  
RZ - električnog postrojenja, RZ1 - poslovanje
  - Z** - ZELENE POVRŠINE  
Z - zaštitne zelene površine, Z1 - javne zelene površine
  - I** - INFRASTRUKTURA  
I1 - PROČISTAČ



Administrativna jedinica: Hercegovačko - neretvanski kanton, Općina Jablanica	
Naziv plana: CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA	
Nivo plana: PLAN	
Naziv kartografskog prikaza: NAMJENA OBJEKATA, HORIZONTALNI I VERTIKALNI GABARITI	
Broj kartografskog prikaza: 4.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 500
Odluka o pristupanju izradi plana: br. 02-02-2236-2/20-XLIV od 29.10.2020.	Odluka o usvajanju plana: br. 02-02-116-9/21-2 od 29.1.2020.
Javna rasprava: 9.11.2020.	Javni uvid održan: od 30.10.2020. do 13.11.2020.
<b>NOSITELJ IZRADE PLANA:</b> <b>Ecoplan d.o.o. Mostar</b> posrednička firma za inženjersko planiranje, projektiranje i konzalting ecoplan Pečat Nositelja izrade plana:	<b>NOSITELJ PRIPREME PLANA:</b> <b>OPĆINA JABLANICA</b> Služba za upravu za prostorno uređenje, gradnje, zaštitu okoline i sambeno komunalne poslove Pečat Nositelja pripreme plana:
Direktor: Marko Pujlić, bacc.oec. M.P.	Načelnik općine: Damir Šabanović, dipl.oec. M.P.
Odgovorni planer: dr.sc. Borislav Pujlić, dipl.ing.arh.	Služba: Nermin Kovačević, dipl.prav. M.P.
<b>STRUČNI TIM U IZRADI PLANA</b> Anđelka Vovodić, dipl.ing.grad. Mirela Šekić Prčić, dipl.ing.grad. Marija Račić, dipl.ing.arh. Danijela Mandić, dipl.ing.grad. Nikolina Azinović, dipl.ing.arh.	
Pečat općinskog vijeća	Pečat općinskog vijeća: Emir Muratović, bacc.ing.grad. M.P.
Broj projekta: 5/10/2020	Datum: januar 2021.





**LEGENDA**

- GRANICE**
- OBUHVAAT REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA
  - GRANICA OBUHVATA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA
- SAOBRAĆAJ**
- OS CESTE
  - RUBNJAK
  - KOLNO - PJEŠAČKE POVRŠINE
  - PJEŠAČKE POVRŠINE
  - JAVNI PARKING I GARAŽA
  - DRVORED
- NAMJENA OBJEKATA - HORIZONTALNI GABARIT**
- planirano
  - postojeće
  - STAMBENI OBJEKT (pretežno individualno stanovanje)
  - STAMBENO POSLOVNI OBJEKT (pretežno kolektivno stanovanje)
  - POMOĆNA GRAĐEVINA
- UVJETI GRADNJE**
- NOVOPLANIRANI OBJEKTI (NOVOGRADNJE ILI DOGRADNJE)
  - KATNOST GRAĐEVINE - VERTIKALNI GABARIT

























Administrativna jedinica: Hercegovacko - neretvanski kanton, Općina Jablanica	CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA		PLAN
Naziv kartografskog prikaza: <b>SAOBRAČAJ, NIVELACIJSKI PODACI, TRETMAN ZELENIH POVRŠINA</b>	Mjerilo kartografskog prikaza: <b>1 : 500</b>	Odluka o pristupanju izradi plana: br. 02-02-2236-2/20-XLIV od 29.10.2020. Odluka o usvajanju plana: br. 02-02-116-9/21-2 od 29.1.2020. Javna rasprava 9.11.2020. Javni uvid odizhan: od 30.10.2020. do 13.11.2020.	
Broj kartografskog prikaza: <b>5.</b>	NOSITELJ IZRADE PLANA:  <b>Ecoplan d.o.o. Mostar</b> Projekatna i urbanističko planiranje, projektiranje i konzalting Pečat Nositelja izrade plana:		
NOSITELJ IZRADE PLANA: Pečat Nositelja pripreme plana:	NOSITELJ PRIPREME PLANA:  <b>OPĆINA JABLANICA</b> Služba za upravu za prostorno uređenje, gradjenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalno poslove Pečat Nositelja pripreme plana:		
Direktor: Marko Pujić, bacc.oec.	Načelnik općine: Damir Šabanović, dipl.oec.		
Odgovorni planer: dr.sc. Borislav Pujić, dipl.ing.arh.	Sužba: Nermin Kovačević, dipl.prav.		
STRUČNI TIM UZRADE PLANA Anđelka Vojvodić, dipl.ing.grad. Mirna Šekić Prlić, dipl.ing.grad. Marija Rakić, dipl.ing.arh. Danijela Mandić, dipl.ing.grad. Nikola Azirović, dipl.ing.arh.			
Pečat općinskog vijeća		Predsjednik općinskog vijeća: Emir Muratović, bacc.ing.grad.	
Broj projekta: 510/2020	Datum: januar 2021.		

	<p><b>LEGENDA</b></p> <p><b>GRANICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OBUHVAAT REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</li> <li>GRANICA OBUHVATA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</li> </ul> <p><b>OBJEKTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POSTOJEĆA GRADEVINA</li> <li>NOVA GRADEVINA</li> <li>POMOĆNA GRADEVINA</li> <li>KATNOST GRADEVINE</li> </ul> <p><b>OS CESTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUBNJAK</li> <li>KOLNO - PJEŠAČKE POVRŠINE</li> <li>PJEŠAČKE POVRŠINE</li> <li>PARKING POVRŠINE</li> <li>DRVORED</li> <li>KOTA NIVELETE</li> <li>OZNAKA PRESJEKA CESTE</li> <li>BROJ PARKING MJESTA</li> </ul> <p>SAOBRAČAJ</p> <p>20 p.m. 29 p.m.</p>
--	---



Administrativna jedinica: Hercegovnačko - neretvanski kanton, Općina Jablanica	Naziv plana: <b>CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</b>	Nivo plana: <b>PLAN</b>	Naziv kartografskog prikaza: <b>OKVIRNI PLAN PARCELACIJE, GRAĐEVINSKE I REGULACIONE LINIJE</b>	Broj kartografskog prikaza: <b>6.</b>	Mjerilo kartografskog prikaza: <b>1 : 500</b>	Odluka o pristupanju izradi plana: br. 02-02-2236-2/20-XLIV od 29.10.2020.	Javna rasprava: 9.11.2020.	Javni uvid održan: od 30.10.2020. do 13.11.2020.	NOSITELJ IZRADE PLANA:  <b>Ecoplan d.o.o. Mostar</b> podružice za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i konzalting ecoplan Pešat Nostelija izrade plana.	NOSITELJ PRIPREME PLANA:  <b>OPĆINA JABLANICA</b> Služba za upravu za prostorno uređenje, gradnje, zaštitu okoline i stambeno komunalne poslove Pešat Nostelija pripreme plana.	Direktor: Marko Pujlić, bacc. oec. M.P.	Nečasnik općine: Damir Šabanović, dipl. oec. M.P.	Odgovorni planer: dr.sc. Borislav Pujlić, dipl.ing.arh. M.P.	Služba: Nermin Kovačević, dipl.prav. M.P.	STRUČNI TIM U IZRADI PLANA Anđelka Vojvodić, dipl.ing.grad. Mirna Šakla Pirić, dipl.ing.grad. Miroslav Čurković, dipl.ing.grad. Danijela Marušić, dipl.ing.grad. Nikola Aznović, dipl.ing.arh.	Pešat općinskog vijeća	Predsjednik općinskog vijeća: Emir Muratović, bacc.ing.grad. M.P.	Broj projekta: 510/2020	Datum: januar 2021.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>UVJETI IZGRADNJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> NOVOGRADNJE I DOGRADNJE</li> <li> OKVIRNI PRIKAZ PARCELA</li> <li> REGULACIJSKA LINIJA SE POKLAPA SA GRANICOM PARCELE</li> <li> GRAĐEVINSKA LINIJA/ VERTIKALNA PROJEKCIJA</li> <li> OZNAKA OBJEKTA / PARCELE</li> <li> UDALJENOST GRAĐEVINSKE LINIJE OD REGULACIJSKE LINIJE/GRAĐEVINSKE PARCELE</li> <li><b>OBJEKTI</b></li> <li> POSTOJEĆA GRAĐEVINA</li> <li> NOVA GRAĐEVINA</li> <li> POMOĆNA GRAĐEVINA</li> <li> KATNOST GRAĐEVINE</li> </ul> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p><b>LEGENDA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>GRANICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> OBUHVAĆ REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</li> <li> GRANICA OBUHVATA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</li> </ul> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>SAOBRAĆAJ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> OS CESTE</li> <li> RUBNJAK</li> <li> KOLNO - PJEŠAČKE POVRŠINE</li> <li> PJEŠAČKE POVRŠINE</li> <li> JAVNI PARKING I GARAŽA</li> </ul> </div> </div> <p>Objekti označeni B1+B13 su objekti kolektivnog stanovanja te se za iste utvrđuje površina parcele u veličini točnije projekcije objekta. U nastavku je dana okvirna površina točnije projekcije koja je jednaka površini parcele prema grafičkom prilogu, a točna će se definirati kroz urpravni postupak.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>OZNAKA OBJEKTA</b> B5</td> <td style="width: 30%;"><b>PROJEKCIJANA POVRŠINA OBJEKTA</b> 3.218 m<sup>2</sup></td> <td style="width: 30%;"><b>POVRŠINA PARCELE</b> 1946 m<sup>2</sup></td> </tr> </table> </div>																			<b>OZNAKA OBJEKTA</b> B5	<b>PROJEKCIJANA POVRŠINA OBJEKTA</b> 3.218 m <sup>2</sup>	<b>POVRŠINA PARCELE</b> 1946 m <sup>2</sup>
<b>OZNAKA OBJEKTA</b> B5	<b>PROJEKCIJANA POVRŠINA OBJEKTA</b> 3.218 m <sup>2</sup>	<b>POVRŠINA PARCELE</b> 1946 m <sup>2</sup>																			



Administrativna jedinica: Hercegovacko - neretvanski kanton, Općina Jablanica	Ciljane izmjene i dopune regulacionog plana "GRADSKI CENTAR 2" - JABLANICA PLAN VODOSNABDIJEVANJE I ODVODNJA OTPADNIH VODA Broj kartografskog prikaza: 7. Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 500 Odluka o pristupanju izradi plana: br. 02-02-2236-2/20-XLIV od 29.10.2020. Odluka o usvajanju plana: br. 02-02-116-9/21-2 od 29.1.2020. Javna rasprava: 9.11.2020. Javni uvid održan: od 30.10.2020. do 13.11.2020.
Naziv plana: Nivo plana: Naziv kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza: Odluka o pristupanju izradi plana: Javna rasprava:	Mjerilo kartografskog prikaza: Odluka o usvajanju plana: Javni uvid održan:
Nositelj izrade plana: Ecoplan d.o.o. Mostar podružica za projektiranje i urbanističko planiranje, projektiranje i konzalting ecoplan	Nositelj pripreme plana: OPĆINA JABLANICA Služba za upravu za prostorno uređenje, gradnje, zaštitu okoline i sambeno komunalne poslove
Direktor: Marko Puljić, bacc.oec. M.P.	Načelnik općine: Damir Šabanović, dipl.oec M.P.
Odgovorni planer: dr.sc. Borislav Puljić, dipl.ing.arh. M.P.	Služba: Nermin Kovačević, dipl.prav. M.P.
STRUČNI TIM U IZRADI PLANA Anđelka Vojvodić, dipl.ing.grad. Mirela Šekić Prlić, dipl.ing.grad. Marija Rakić, dipl.ing.arh. Danijela Klandić, dipl.ing.grad. Nino Aćimović, dipl.ing.arh.	Predsjednik općinskog vijeća: Emir Muratović, bacc.ing.grad. M.P.
Broj projekta: 5/10/2020	Datum: januar 2021.



### LEGENDA


<b>GRANICE</b> OBUHVAT REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" - JABLANICA GRANICA OBUHVATA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" - JABLANICA	<b>VODOOPSKRBA</b> POSTOJEĆI VODOVOD PLANIRANI VODOVOD PEHD Ø 140 OPIS POSTOJEĆI HIDRANT PLANIRANI HIDRANT ODVODNJA OTPADNIH VODA POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA PROJEKTRANA FEKALNA KANALIZACIJA PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA POSTOJEĆA OBORINSKA KANALIZACIJA PROJEKTRANA OBORINSKA KANALIZACIJA PLANIRANA OBORINSKA KANALIZACIJA UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SMJER ODVODNJE REVIZIONA OKNA
<b>SAOBRATAJ</b> OS CESTE RUBNJAK KOLNO - PJEŠAČKE POVRŠINE PJEŠAČKE POVRŠINE JAVNI PARKING I GARAŽA DRVORED	(Empty legend items)



















Administrativna jedinica: Hercegovacko - neretvanski kanton, Općina Jablanica	Naziv plana: <b>CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</b>	Nivo plana: <b>PLAN</b>	Naziv kartografskog prikaza: <b>ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA</b>	Broj kartografskog prikaza: <b>8.</b> Mjerno kartografskog prikaza: <b>1 : 500</b> Odluka o usvajanju plana: br. 02-02-2236-Z/20-XLIV od 29.10.2020. Javni uvid održan: od 30.10.2020. do 13.11.2020.	Nositelj izrade plana: <b>Ecoplan d.o.o. Mostar</b> poslužba za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i konzalting Pečat Nositelja izrade plana:	Nositelj pripreme plana: <b>OPĆINA JABLANICA</b> Služba za uređivanje prostorno-urbanističkog uređenja, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove Pečat Nositelja pripreme plana:	Direktor: Marko Pujić, bacc.oec.	Odgovorni planer: dr.sc. Borislav Pujić, dipl.ing.arh.	Služba: Nermin Kovačević, dipl.prav.	STRUČNI TIM U IZRADI PLANA Andelka Vayović, dipl.ing.grad. Mirela Šetka Prih, dipl.ing.grad. Marija Rakic, dipl.ing.arh. Danijela Mandić, dipl.ing.grad. Nikola Azirović, dipl.ing.arh.	Pečat općinskog vijeća Predsjednik općinskog vijeća: Emir Muratović, bacc.ing.grad.	Broj projekta: 510/2020	Datum: januar 2021.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="172 1084 861 1980"> </div> <div data-bbox="877 1084 1436 1980"> <p><b>LEGENDA</b></p> <p><b>GRANICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OBUHVAAT REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</li> <li>GRANICA OBUHVATA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</li> </ul> <p><b>SAOBRAČAJ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS CESTE</li> <li>RUBNIJAK</li> <li>KOLNO - PJEŠAČKE POVRŠINE</li> <li>PJEŠAČKE POVRŠINE</li> <li>JAVNI PARKING I GARAŽA</li> <li>DRVORED</li> </ul> <p><b>ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POSTOJEĆA SN RASKLOPNICA</li> <li>POSTOJEĆA TRAFOSTANICA</li> <li>PLANIRANA TRAFOSTANICA 630 KV, 10/20/0, 4 KV</li> <li>PLANIRANI SAMOSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR</li> <li>PLANIRANI PRIKLJUČNI I MJERNI ORMAR</li> <li>NN STUB</li> <li>POSTOJEĆA VN 10KV PODZEMNA KABELSKA MREŽA</li> </ul> </div> </div>													



Administrativna jedinica: <b>Hercegovačko - neretvanski karanton, Općina Jablanica</b>	
Naziv plana: <b>CILJANE IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA</b>	
Nivo plana: <b>PLAN</b>	
Naziv kartografskog prikaza: <b>TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA</b>	
Broj kartografskog prikaza: <b>9.</b>	Mjerilo kartografskog prikaza: <b>1 : 500</b>
Odluka o pristupanju izradi plana: br. 02-02-2236-2/20-XLIV od 29.10.2020.	Odluka o usvajanju plana: br. 02-02-116-9/Z1-2 od 29.1.2020.
Javna rasprava 9.11.2020.	Javni uvid održan: od 30.10.2020. do 13.11.2020.
<b>NOSITELJ IZRADE PLANA:</b>  <b>Ecoplan d.o.o. Mostar</b> podružice za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i konzalting ecoplan Pečat Nositelja izrade plana:	<b>NOSITELJ PRIPREME PLANA:</b>  <b>OPĆINA JABLANICA</b> Služba za upravu za prostorno uređenje, gradnje, zaštitu okoline i stambeno komunalne poslove Pečat Nositelja pripreme plana:
Direktor: Marko P.ujčić, bacc.oec. M.P.	Nečasnik općine: Damir Šabanović, dipl.oec. M.P.
Odgovorni planer: dr.sc. Borislav Pujčić, dipl.ing.arh.	Služba: Nermin Kovačević, dipl.prav.
<b>STRUČNI TIM U IZRADI PLANA</b> Anđelko Vojvodić, dipl.ing.grad. Miroslav Šarić, dipl.ing.grad. Marija Rakić, dipl.ing.grad. Danijela Maradić, dipl.ing.grad. Nikola Auzimović, dipl.ing.arh.	
Pečat općinskog vijeća	
Predsjednik općinskog vijeća: Emir Muratović, bacc.ing.grad. M.P.	
Broj projekta: 510/2020	Datum: januar 2021.



**LEGENDA**

<b>GRANICE</b>		OBUHVAAT REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA
		GRANICA OBUHVATA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR 2" JABLANICA
<b>TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA</b>		
		POSTOJEĆA KABLOVSKA KANALIZACIJA BH TELECOM
		NOVOPROJEKTOVANA KABLOVSKA KANALIZACIJA BH TELECOM (DOZVOLA OD OPĆINE)
		POST. PRIJERAT. BAKARNI KABLOVI VAN KK KAP. 10" I VIŠE INFORMATIVNO
		POSTOJEĆA KABLOVSKA OKNA
		NOVOPROJEKTOVANA KABLOVSKA OKNA
<b>SAOBRAĆAJ</b>		
		OS CESTE
		RUBNIJAK
		KOLNO - PJEŠAČKE POVRŠINE
		PJEŠAČKE POVRŠINE
		JAVNI PARKING I GARAŽA
<b>OBJEKTI</b>		
		POSTOJEĆA GRAĐEVINA
		NOVA GRAĐEVINA
		POMOĆNA GRAĐEVINA
		KATNOST GRAĐEVINE





Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica» broj:2/09,8/16 i 2/20), a u skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica», broj: 4/09,7/10, 7/15 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Jablanica na I – Konstituirajućoj sjednici održanoj dana 13.01.2021.godine, **donosi**

**O D L U K U**  
**o imenovanju Verifikacione komisije**

**I**

Verifikaciona komisija imenuje se u sljedećem sastavu:

1. Nihad Širić, predsjednik
2. Adisa Zukić, zamjenik predsjednika
3. Minela Turkić, član

**II**

Komisija iz tačke I ove Odluke upoznaje vijećnike sa odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o potvrdi izbornih rezultata i sa spiskom izabranih kandidata za općinu Jablanica i predlaže Vijeću da izvrši verifikaciju mandata izabranih vijećnika.

**III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku općine Jablanica».

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-10-1/21-I  
Jablanica, 13.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica» broj: 2/09,8/16 i 2/20), a u skladu sa članovima 9. i 10 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica», broj: 4/09,7/10,7/15 i 8/16), te shodno Odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o potvrđivanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2020.godine („Službeni glasnik BiH“ broj: 81/20 objavljen 15.12.2020.godine), na prijedlog Verifikacione komisije, Općinsko vijeće Jablanica, na I – Konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 13.01.2021. godine, **donijelo je**

**O D L U K U**  
**o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Jablanica**

**I**

Verifikuju se mandati vijećnicima Općinskog vijeća Općine Jablanica izabrani na Lokalnim izborima održanim 15.novembra.2020.g. i to:

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1. Emir Muratović
2. Kemal Muratović
3. Salem Dedić
4. Vule Mirza
5. Kenan Biserović
6. Jasmin Zahirović



## SDP- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1. Said Ivković
2. Jasmina Hindić
3. Adem Dlakić
4. Mehmed Delić

## SBB BIH - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE –

1. Minela Turkić

## LDS – LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH

1. Ibrahim Dune Čilić

## DF-DEMOKRATSKA FRONTA

1. Amir Kovačević

## HDZ – KOALICIJA ZA JABLANICU HDZ BiH HDZ 1990

1. Mate Mijić

## NEZAVISNI KANDIDAT

1. Nihad Širić

## NEZAVISNI KANDIDAT

1. Amira Mursel - Čilić

## NEZAVISNI KANDIDAT

1. Idriz Čilić

## NEZAVISNI KANDIDAT

1. Adisa Zukić

## NEZAVISNI KANDIDAT

1. Džemal Macić

## II

Vijećnici iz tačke I ove Odluke preuzeli su dužnost vijećnika zajedničkim davanjem i potpisivanjem svečane izjave.

Sastavni dio ove Odluke čine potpisane Svečane izjave vijećnika broj: 02-02-10-S.I- od 1 do 19/21- I. . od 13.01.2021.g.

## III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:02-02-10-2/21-I

Jablanica, 13.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a

Emir Muratović, BA ing. građ., s.r.





Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica» broj:2/09, 8/16 i 2/20), a u skladu sa članovima 35. do 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica (“Službeni glasnik općine Jablanica”, broj: 4/09,7/10,7/15 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Jablanica na I – Konstituirajućoj sjednici održanoj dana 13.01.2021.godine, **d o n o s i**

## **O D L U K U**

### **o imenovanju Komisije za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja**

#### **I**

Kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Općine Jablanica imenuje se Komisija za izbor imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja, u sljedećem sastavu:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1.Kemal Muratović, | predsjednik           |
| 2.Mate Mijić,      | zamjenik predsjednika |
| 3.Mirza Vule,      | član                  |

#### **II**

Komisija iz tačke I ove Odluke:

- saraduje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u općini, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje iz nadležnosti Vijeća;
- predlaže izbor i imenovanje, odnosno razrješenje funkcionera i drugih lica koje bira odnosno imenuje Vijeće, ako zakonom, Statutom ili odlukom Vijeća nije utvrđeno da takav prijedlog podnosi drugi organ;
- pretresa sva pitanja u vezi sa izborom, imenovanjem i razrješenjem, kao i druga pitanja u vezi s tim iz nadležnosti Vijeća;
- o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti drugih organa i organizacija, kad je predviđeno da se traži mišljenje, daje mišljenje tim organima i organizacijama;
- pokreće i provodi postupak odgovornosti funkcionera i u zavisnosti od ishoda postupka predlaže Vijeću preduzimanje odgovarajućih mjera;
- predlaže koeficijente za plate funkcionerima koje bira Vijeće, a koji dužnost obavljaju profesionalno u stalnom radnom odnosu;
- razmatra sva pitanja u vezi sa imunitetskim pravima vijećnika;
- razmatra izvještaj nadležne Izborne komisije o rezultatima provedenih dopunskih izbora, izborna akta i žalbe, ako je to zakonom propisano i daje Vijeću prijedloge za verifikaciju mandata;
- razmatra slučajeve prestanka mandata vijećnika i ako je to zakonom i Statutom općine propisano podnosi Vijeću izvještaj o potrebi raspisivanja dopunskih izbora;
- vrši i druge poslove određene ovim Poslovníkom i drugim opštim aktima Vijeća.
- 

#### **III**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju Komisije za izbor imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja Broj: 02-02-3124-3/16 -I Konst. od 30.11.2016. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-10-3/21-I  
Jablanica, 13.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.



Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica» broj:2/09, 8/16 i 2/20), a u skladu sa članovima 35. do 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica (“Službeni glasnik općine Jablanica”, broj: 4/09,7/10,7/15 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Jablanica na I – Konstituirajućoj sjednici održanoj dana 13.01.2021.godine, **d o n o s i**

**O D L U K U**  
**o imenovanju Komisije za statutarna pitanja i propise**

**I**

Kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Općine Jablanica imenuje se Komisija za statutarna pitanja i propise, u sljedećem sastavu:

1. Mustafa Nezirić, predsjednik
2. Jasmin Zahirović, zamjenik predsjednika
3. Aldin Širić, član

**II**

Komisija iz tačke I ove Odluke:

- razmatra nacrt i prijedlog Statuta općine i Poslovnika o radu Vijeća;
- razmatra mišljenja i prijedloge statutarne prirode upućene Vijeću;
- razmatra pitanja u vezi sa usaglašavanjem Statuta općine sa Ustavom i zakonom;
- predlaže Vijeću da pokrene postupak za promjenu Statuta općine i Poslovnika Vijeća;
- učestvuje u pripremi teksta nacrta i prijedloga Statuta općine i Poslovnika o radu Vijeća;
- razmatra inicijative za donošenje odluka i opštih akata Vijeća;
- razmatra nacрте i prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonima i Statutom općine;
- daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra;
- razmatra i utvrđuje prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka ili drugih akata Vijeća, te utvrđuje prijedloge teksta autentičnog tumačenja;
- utvrđuje prečišćene tekstove odluka drugih propisa i općih akata Vijeća, ako je za to ovlaštena;
- razmatra i druga pitanja koja se odnose na Statut općine i druga akta Vijeća;
- prati ostvarivanje Statuta;
- na zahtjev Vijeća razmatra opšte akte organizacija i ustanova na koje Vijeće daje potvrdu odnosno saglasnost, sa stanovišta usklađenosti sa ustavom i zakonom i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima;
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovníkom.

**III**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju Komisije za statutarna pitanja i propise Broj: 02-02-3124-4/16 -I Konst. od 30.11.2016. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-10-4/21-I  
Jablanica, 13.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.



Na osnovu člana 18., a shodno članovima 24. i 26. Statuta Općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica» broj: 2/09, 8/16 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Jablanica na I – Konstituirajućoj sjednici održanoj dana 13.01.2021. godine, ***donosi***

**O D L U K U**  
**o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća**  
**Općine Jablanica**

I

Za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Jablanica, izabran je vijećnik Emir Muratović iz Jablanice.

II

Izabrani predsjedavajući Općinskog vijeća svoju funkciju može obavljati profesionalno ili volonterski o čemu izabrani predsjedavajući sam odlučuje.

Odluka predsjedavajućeg Općinskog vijeća iz prethodnog stava priložit će se ovoj Odluci.

III

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jablanica broj: 02-02-3124-1/16-I Konst. od 30.11.2016. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-10-5/21-I  
Jablanica, 13.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 26. stav 3. Statuta Općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica» broj:2/09, 8/16 i 2/20), a shodno Odluci o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Jablanica broj:02-02-10-5/21-1. od 13.01.2021.g. predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Jablanica, ***donosi***

**O D L U K U**  
**o profesionalnom obavljanju funkcije predsjedavajućeg**  
**Općinskog vijeća Općine Jablanica**

I

Predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Jablanica Emir Muratović, izabran 13.01.2021. godine svoju funkciju će obavljati profesionalno počev od 11.02.2021. godine i dalje do isteka mandata.

II

Ova Odluka će se priložit Odluci o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-10-5/21 – 1. od 13.01.2021.godine, uz čije važenje je vezana.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku općine Jablanica”.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-10-5-1/21-1  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18., a shodno članovima 24. i 26. Statuta Općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica» broj: 2/09, 8/16 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Jablanica na I – Konstituirajućoj sjednici održanoj dana 13.01.2021.godine, **donosi**

### **O D L U K U**

#### **o izboru zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Jablanica**

##### **I**

Za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Jablanica, izabran je vijećnik Džemal Macić iz Jablanice.

##### **II**

Izabrani zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća svoju funkciju obavlja volonterski.

##### **III**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o izboru zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jablanica broj: 02-02-3124-2/16-I Konst. od 30.11.2016. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-10-6/21-I  
Jablanica, 13.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica» broj:2/09 8/16 i 2/20), a u skladu sa članovima 35. do 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09,7/10 7/15 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, **donosi**

### **O D L U K U**

#### **o imenovanju Komisije za budžet i društveni nadzor**

##### **I**

Kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Jablanica imenuje se Komisija za budžet i društveni nadzor, u sljedećem sastavu:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Salem Dedić,   | predsjednik     |
| 2. Minela Turkić, | zamjenik preds. |
| 3. Ekrem Kevrić   | član            |



## II

Komisija iz tačke I ove Odluke:

- daje mišljenja u postupku donošenja budžeta i nacrtu budžeta i drugih akata u vezi sa budžetom;
- daje mišljenja o izvještaju i izvršenju budžeta;
- razmatra i proučava sva pitanja i probleme iz oblasti budžeta koji su u nadležnosti Vijeća i pruža stručnu pomoć Vijeću iz oblasti budžeta;
- priprema prijedloge za Vijeće o pitanjima finansijskih naknada za vijećnike i članove radnih tijela na koje imaju zakonsko pravo;
- daje Vijeću prijedloge za rješavanje drugih pitanja vezanih za materijalne troškove Vijeća i u vezi sa radom u Vijeću;
- prati i razmatra pitanja u vezi sa provođenjem utvrđene politike, izvršavanjem zakona, propisa i drugih akata, raspolaganjem općinskom imovinom i sredstvima kao i načinom ostvarivanja prava i dužnosti javnih organa, preduzeća, ustanova i institucija nad kojim Općina vrši nadzor;
- ukazuje na pojave neekonomičnog i neracionalnog upravljanja javnim sredstvima i na zloupotrebe u njihovom korištenju na području općine;
- predlaže Vijeću donošenje mjera zaštite svih oblika vlasništva;
- predlaže Vijeću donošenje mjera za suzbijanje društveno-štetnih pojava;
- predlaže Vijeću donošenje mjera s ciljem osiguravanja javnosti i odgovornosti u radu javnih organa, preduzeća, ustanova i institucija nad kojima Općina vrši nadzor;
- razmatra pitanja koja se odnose na prava i dužnosti Općine kao vlasnika stanova i davaoca stanova na korištenje, koja proizlaze iz zakonskih i drugih propisa iz stambene oblasti, a u skladu sa posebnom odlukom Vijeća;
- razmatra pitanja dodjele stanova na korištenje koji su u vlasništvu Općine i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Općina;
- vrši i druge poslove iz ovih oblasti po odlukama i zaključcima Vijeća;

Zadaci Komisije iz prethodnog stava alineja 1 do 3 odnose se i na pojedinačne budžete budžetskih korisnika.

## III

Komisija iz tačke I ove Odluke imenuje se za period trajanja mandata Općinskog vijeća saziva 2020-2024 godine.

## IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Jablanica".

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-1/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica» broj:2/09, 8/16 i 2/20), a u skladu sa članovima 35. do 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica ("Službeni glasnik Općine Jablanica", broj: 4/09,7/10 7/15 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, ***donosi***

**ODLUKU****o imenovanju Komisije za Mjesne zajednice, pitanja mladih i saradnju**

## I

Kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Jablanica imenuje se Komisija za Mjesne zajednice, pitanja mladih i saradnju, u sljedećem sastavu:



- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Amira Mursel - Čilić, | predsjednik  |
| 2. Kenan Biserović,      | zamj. preds. |
| 3. Alma Ćosić,           | član         |

## II

Komisija iz tačke I ove Odluke:

- razmatra inicijative za obrazovanje mjesnih zajednica i cijeni njihovu opravdanost;
- Učestvuje u izradi odluke o osnivanju mjesnih zajednica;
- razmatra pitanja postupka obrazovanja mjesnih zajednica;
- obavlja poslove nadzora nad radom organa mjesnih zajednica i predlaže mjere za unapređenje njihovog rada;
- predlaže mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa;
- predlaže raspodjelu budžetskih sredstava mjesnim zajednicama;
- razmatra prijedloge, primjedbe i inicijative upućene prema općinskim organima iz mjesnih zajednica, te o istim izvještava Vijeće;
- prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Vijeću programe i mjere za djelovanje općinskih organa i službi u ovoj oblasti;
- radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, te inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima;
- predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije, sportskih i drugih aktivnosti;
- prati stanje u oblasti obrazovanja, kulture i sporta i predlaže Vijeću programe i mjere za djelovanje općinskih organa i službi u ovoj oblasti;
- razmatra izvještaje, prijedloge i druge akte iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta koje se dostavljaju Vijeću na razmatranje.
- ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi;
- razmatra pitanja koja se odnose na uspostavljanje saradnje Općine sa drugim općinama i gradovima, kao i lokalnim zajednicama drugih država;
- prati saradnju Općine sa drugim općinama i gradovima, kao i lokalnim zajednicama drugih država i o tome obavještava Vijeće;
- prati provođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje Vijeću i drugim organima u Općini mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa organa vlasti i vjerskih zajednica;
- ostvaruje saradnju sa institucijama vjerskih zajednica na području Općine;
- vrši i druge poslove iz ovih oblasti po odlukama i zaključcima Vijeća.

## III

Komisija iz tačke I ove Odluke imenuje se za period trajanja mandata Općinskog vijeća saziva 2020-2024 godine.

## IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Jablanica".

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-2/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.grad.,s.r.



Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica» broj: 2/09, 8/16 i 2/20), a u skladu sa članovima 35. do 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 4/09,7/10 7/15 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, **donosi**

## O D L U K U

### o imenovanju Komisije za ljudska prava, boračka i socijalna pitanja i predstavke građana

#### I

Kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Jablanica imenuje se Komisija za ljudska prava, boračka i socijalna pitanja i predstavke građana, u sljedećem sastavu:

1. Emir Muratović, predsjednik
2. Džemal Macić, zamjenik preds.
3. Amir Kovačević, član

#### II

Komisija iz tačke I ove Odluke:

- razmatra pitanja ostvarivanja i zaštite sloboda i prava građana, a posebno u pogledu pitanja vezanih za kršenje sloboda i prava od strane općinskih službi za upravu i institucija koje vrše javna ovlaštenja iz nadležnosti Općine;
- prati položaj žena i nacionalnih manjina u Općini i provedbu njihovih zakonom priznatih prava;
- ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda i predlaže mjere Vijeću u cilju njihove zaštite;
- ukazuje na pojave i probleme u slučaju diskriminacije ljudi s obzirom na: boju kože, spol, nacionalnu pripadnost, političko opredjeljenje, tjelesne nedostatke;
- promoviše jednaka prava i mogućnosti za muškarce i žene;
- razmatra nacрте i prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće i daje mišljenja Vijeću s aspekta zaštite ljudskih prava i sloboda građana i ravnopravnosti spolova;
- ispituje putem nadležnih općinskih službi i drugih organa osnovanost predstavki i prijedloga, nalaže nadležnim organima preduzimanje na zakonu zasnovanih mjera, te o tome obavještava podnosioca predstavki i prijedloga;
- neposredno radi na predstavkama i prijedlozima koje se odnose na prava i dužnosti za koje je u Ustavu i zakonu utvrđeno da ih obavlja Općina preko svojih organa i o svome stavu obavještava podnosioca predstavke, odnosno prijedloga, i predlaže nadležnim organima i organizacijama mjere za rješavanje pitanja i problema iznesenih u predstavkama i prijedlozima;
- razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje pitanja odgovornosti nosilaca javnih funkcija i prema potrebi predlaže Vijeću ili drugom nadležnom organu pokretanje postupka za utvrđivanje njihove odgovornosti;
- prati i analizira stanje i probleme u zaštiti boraca i ratnih vojnih invalida, zbrinjavanju i pomoći šehidskim porodicama i porodicama poginulih boraca te predlaže Vijeću mjere za njihovo rješavanje;
- razmatra pitanja koja se odnose na socijalnu zaštitu stanovništva i predlaže mjere za bolju socijalnu zaštitu;
- prati stanje u oblasti bezbjednosti, zdravstvene zaštite i civilne zaštite i predlaže Vijeću programe i mjere za djelovanje općinskih organa i službi u ovoj oblasti;
- razmatra izvještaje, prijedloge i druge akte iz oblasti bezbjednosti, zdravstvene zaštite i civilne zaštite koje se dostavljaju Vijeću na razmatranje;
- prati stanje zaposlenosti na području Općine i predlaže mjere za smanjenje nezaposlenosti i stvaranje uslova za brže zapošljavanje;
- razmatra i druga pitanja koja su zakonskim i drugim propisima u vezi boračke i socijalne zaštite stavljani u nadležnost Općine;
- vrši i druge poslove iz ovih oblasti po odlukama i zaključcima Vijeća;

#### III

Komisija iz tačke I ove Odluke imenuje se za period trajanja mandata Općinskog vijeća saziva 2020-2024 godine.





## IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-3/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.grad.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica» broj: 2/09, 8/16 i 2/20), a u skladu sa članovima 35. do 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09,7/10 7/15 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, **donosi**

**ODLUKU****o imenovanju Komisije za prostorno uređenje i ekologiju**

## I

Kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Jablanica imenuje se Komisija za prostorno uređenje i ekologiju, u sljedećem sastavu:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Idriz Čilić,     | predsjednik           |
| 2. Said Ivković,    | zamjenik predsjednika |
| 3. Nihad Širić,     | član                  |
| 4. Džana Hamza,     | član                  |
| 5. Ademir Alibašić, | član                  |

## II

Komisija iz tačke I ove Odluke:

- daje mišljenje u postupku donošenja provedbenih akata iz oblasti prostornog uređenja;
- učestvuje u postupku predlaganja naziva naselja, ulica i trgova i obilježavanja značajnih mjesta, događaja i ličnosti;
- razmatra pitanja i probleme iz oblasti prostornog uređenja i građenja i predlaže Vijeću preduzimanje mjera za spriječavanje bespravne gradnje;
- predlaže smjernice za izradu nove prostorno-planske dokumentacije;
- razmatra sva pitanja vezana za zaštitu čovjekove okoline i predlaže Vijeću preduzimanje mjera u ovoj oblasti;
- predlaže mjere zaštite, očuvanja i unapređenja tekovina kulturnog i prirodnog nasljeđa na području Općine;
- saraduje sa općinskim službama za upravu u rješavanju pitanja iz svoga djelokruga;
- saraduje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoliša, kulturnog i prirodnog nasljeđa;
- vrši i druge poslove utvrđene ovim Poslovníkom i odlukom Vijeća;

Stručno-operativne i tehničke poslove za potrebe rada komisije obavlja Služba za prostorno uređenje, urbanizam, građenje i stambeno-komunalne poslove.

## III

Komisija iz tačke I ove Odluke imenuje se za period trajanja mandata Općinskog vijeća saziva 2020-2024 godine.

## IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-4/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica» broj: 2/09, 8/16 i 2/20), članova 48. i 49. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09,7/10, 7/15 i 8/16) i člana 12. Odluke o općinskim javnim priznanjima („Sl.glasnik Općine Jablanica“, broj: 5/08), Općinsko vijeće Općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, ***donosi***

### **O D L U K U** **o imenovanju Komisije za javna priznanja**

#### **I**

Kao radno tijelo Općinskog vijeća imenuje se Komisija za javna priznanja, u sljedećem sastavu:

1. Edin Idrizović, predsjednik
2. Sabina Palić, član
3. Miralem Hondo, član
4. Safet Mešić, član
5. Helbet Refik, član
6. Safet Kukulj, član
7. Alma Budim-Hondo, član
8. Ivan Rogić, član
9. Amra Krečinić, član

#### **II**

Komisija radi u skladu sa odredbama Odluke o općinskim javnim priznanjima i Poslovnika o radu Komisije.

#### **III**

Komisija iz tačke I ove Odluke imenuje se za period trajanja mandata Općinskog vijeća saziva 2020-2024 godine.

#### **IV**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-5/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*



Na osnovu člana 18. Statuta Općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica» broj: 2/09, 8/16 i 2/20), članova 48. i 49. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 4/09,7/10,7/15 i 8/16), a shodno tački 29. i 30. Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika Općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj:6/04) Općinsko vijeće Općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, **d o n o s i**

**O D L U K U**  
**o imenovanju Etičke komisije časti**

I

Imenuje se Etička komisija časti, u sljedećem sastavu:

- |                       |             |                        |
|-----------------------|-------------|------------------------|
| 1. Mehmed Delić,      | predsjednik | vijećnik               |
| 2. Mate Mijić,        | član        | vijećnik,              |
| 3. Sulejman Sarajlić, | član        | ugledni građanin,      |
| 4. Šubara Meliha,     | član        | ugledni građanin       |
| 5. Senid Musić,       | član        | po prij. Vijeća mladih |

II

Komisija iz tačke I ove Odluke nadležna je za:

- praćenje i nadziranje Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika;
- razmatranje predstavki i žalbi građana za sve oblike kršenja pravila Kodeksa;
- davanje mišljenja i izricanje sankcija u pogledu kršenja pravila Kodeksa i o tome obavješta Općinsko vijeće;
- podnošenje izvještaja o svom radu;
- druge poslove koji proizilaze iz odredaba Kodeksa;

III

Komisija iz tačke I ove Odluke radi po Poslovniku o radu Etičke komisije časti.

IV

Komisija iz tačke I ove Odluke imenuje se za period trajanja mandata Općinskog vijeća saziva 2020-2024 godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Jablanica».

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-6/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica» broj:2/09, 8/16 i 2/20), a u skladu sa članom 10. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Sportski centar Jablanica“ d.o.o Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 6/16, 7/16 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, **d o n o s i**

**O D L U K U**  
**o imenovanju Radne grupe**



## I

Radna grupa za vršenje ovlaštenja Skupštine JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o Jablanica imenuje se u sljedećem sastavu:

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Adis Zukić     | predsjednik |
| 2. Sedina Halebić | član        |
| 4. Alma Gabela    | član        |
| 5. Haris Begović  | član        |
| 6. Edita Džino    | član        |

## II

Imenovanje predsjednika i članova Radne grupe iz prethodnog člana vrši se na period od 4 (četiri) godine počev od dana donošenja Odluke sa mogućnošću ponovnog izbora.

## III

Predsjednik i članovi Radne grupe imaju pravo na nadoknadu za svoj rad po održanoj sjednici i to predsjednik u iznosu 50,00 KM a članovi u iznosu od 40,00 KM”.

## IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-7/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 14.tačka e. Zakona o zaštiti porodice s djecom (Službene novine HNK broj:7/17) i člana 18. Statuta Općine Jablanica (Službeni glasnik općine Jablanica broj: 2/09, 8/16 i 2/20), Općinsko vijeće Jablanica, je na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, donijelo

**ODLUKU****o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za majke dojilje u 2021.godini****Član 1.**

Ovom odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete, njena visina, postupak i način ostvarivanja prava, način finansiranja i druga pitanja od značaja za priznavanje prava.

**Član 2.**

Pravo na novčanu pomoć priznaje se za svako novorođeno dijete u porodici u 2021. godini ukoliko majka djeteta ima prijavljeno mjesto prebivalište na području općine Jablanica odnosno, ukoliko je dijete upisano u matične knjige rođenih na području Općine Jablanica, i to :

- Za prvo dijete u iznosu od 500,00 KM (petstotina konvertibilnih maraka),
- Za drugo dijete u iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka),
- Za treće dijete u iznosu od 1.500,00 KM (hiljadupetstotina konvertibilnih maraka),
- Za četvrto dijete u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), te
- za peto i više djece u iznosu od 2.500,00 KM (dvijehiljadepetstotina konvertibilnih maraka).

**Član 3.**

O pravu na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete odlučuje JU Centar za socijalni rad Jablanica a po žalbama rješava Žalbena komisija Općinskog vijeća Jablanica.

**Član 4.**

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove i Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor koja će utvrđene mjesečne naknade iz člana 2. ove Odluke uplaćivati svakog mjeseca do 15-tog u mjesecu za predhodni mjesec na transakcijski račun JU Centar za socijalni rad općine Jablanica, koji će vršiti isplate naknade korisnicima.

**Član 5.**

JU Centar za socijalni rad Jablanica je dužan da vodi evidenciju korisnika i izvršenih isplata, te da mjesečni zbirni izvještaj dostavlja Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove općine Jablanica.

**Član 6.**

Sredstva za realizaciju ove Odluke planirat će se u Budžetu – Proračunu Općine Jablanica za 2021godinu.

**Član 7.**

Ova Odluka stupa na snagu nakon objavljivanja u «Službenom glasniku općine Jablanica», a primjenjivat će se u budžetskoj 2021. godini.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-14/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine FBiH», broj:25/03, 67/05), člana 41. stav 2. Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine Jablanica» broj:14/19) i člana 18. Statuta Općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica» broj:2/09, 8/16, 2/20), Općinsko vijeće Jablanica, na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, d o n i j e l o j e

**O D L U K U****o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m<sup>2</sup> korisne stambene površine na području općine Jablanica****Član 1.**

Utvrđuje se prosječna konačna građevinska cijena 1 m<sup>2</sup> korisne stambene površine na području općine Jablanica u posljednjem kvartalu 2020. godine u iznosu od **850,00 KM** (osamstotinapadeset konvertibilnih maraka).

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Jablanica».

**Član 3.**

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka Općinskog vijeća Jablanica o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m<sup>2</sup> korisne stambene površine na području Općine Jablanica broj: 02-02-166-3/20-XXXVI od 30.01.2020. godine.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-15/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine FBiH», broj:25/03, 67/05) i člana 18. Statuta Općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica» broj: 2/09, 8/16, 2/20), Općinsko vijeće Jablanica, na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, d o n i j e l o j e

### **ODLUKU** **o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za građevinsko zemljište u državnom i privatnom vlasništvu koje se preuzima, odnosno ekspropriše od ranijih vlasnika na području Općine Jablanica u 2021. godini.

#### **Član 2.**

Visina naknade za građevinsko zemljište iz člana 1. Ove Odluke određuje se u skladu sa članom 53. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH («Službene novine FBiH» broj 70/07, 36/10, 25/12, 34/16) prema prosječnoj tržišnoj vrijednosti u novcu, u zavisnosti od zone građevinskog zemljišta Općine Jablanica.

ZONA	Tržišna vrijednost u KM
I	35,00
II	25,00
III	16,00
IV	12,00
V	5,00
VI	3,00

Odlukom o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj 14/19), utvrđene su zone građevinskog zemljišta u Općini Jablanica.

#### **Član 3.**

U kompleksnijim slučajevima Službi za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina ostaje mogućnost angažovanja stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke, vodeći računa o položaju zemljišta i stambenim zonama u kojima se zemljište nalazi.

#### **Član 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Jablanica».

#### **Član 5.**

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište broj: 02-02-166-4/20-XXXVI od 30.01.2020. godine.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-16/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica broj: 2/09, 8/16 i 2/20) i člana 17. člana Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“ broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o finansiranju političkih subjekata iz**  
**Budžeta Općine Jablanica za 2021. godinu**

**I**

Ovom Odlukom utvrđuje se finansiranje političkih subjekata iz Budžeta Općine Jablanica za 2021. godinu i to: raspodjela sredstava po političkim subjektima, način doznake sredstava političkim subjektima, te ostalo vezano za način finansiranja političkih subjekata.

**II**

Raspored sredstava za finansiranje političkih subjekata, iz Budžeta općine Jablanica za 2021. godinu koji participiraju u Općinskom vijeću, vrši se na način da se od predviđenog iznosa sredstava za političke subjekte Budžetom – Proračunom Općine Jablanica za 2021. godinu, 30% od ukupno planiranog iznosa sredstava raspoređuje jednako svim političkim subjektima (političkim strankama, nezavisnim kandidatima i koalicijama), dok se 70% od ukupno planiranog iznosa raspoređuje srazmjerno broju vijećničkih mandata koliko ih politički subjekt ima u trenutku raspodjele.

**III**

Sredstva se doznačavaju na transakcijski ili žiro-račun u banci koji ima politička stranka, koalicija, nezavisni kandidat i samostalni vijećnik i to srazmjerni dio u skladu sa propisanim u tački II ove Odluke.

**IV**

Ukoliko je posebnim ugovorom između nezavisnih kandidata ili drugih političkih subjekata regulisan način raspodjele novčanih sredstava koja pripadaju nezavisnim kandidatima ili drugom političkom subjektu sredstva koja na osnovu tačke II ove Odluke pripadaju nezavisnim kandidatima ili drugim političkim subjektima doznačuju se na osnovu odredbi Ugovora.

**V**

Vijećnik koji istupi iz političke stranke ili koalicije i postane samostalni vijećnik ima pravo na učešće u raspodjeli 70% budžetskih sredstava predviđenih za finansiranje političkih subjekata koji participiraju u Vijeću i to u iznosu koji se srazmjerno utvrđuje po vijećničkom mandatu iz tačke II ove Odluke.

Politički subjekt koji u mandatnom periodu ostane bez ijednog vijećnika zadržava pravo na pripadajući dio od 30% sredstava iz tačke II ove Odluke.

**VI**

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Općine Jablanica.

**VII**

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Jablanica“ i primjenjivat će se za budžetsku 2021. godinu.





Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-17/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 1. stav.1. i člana 2. stav 1. Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborna jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/16) i člana 18. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 2/09, 8/16 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Jablanica na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, d o n o s i

### **ODLUKU**

#### **o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2021.godinu**

##### **Član 1.**

Članovi Općinske izborne komisije Jablanica u 2021. godini imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad u iznosu od 150,00 KM.

##### **Član 2.**

Sredstva za naknade iz člana 1. ove odluke obezbjeđuju se u Budžetu – Proračunu Općine Jablanica, a isplata se vrši istovremeno sa isplatom mjesečnih paušala vijećnika.

##### **Član 3.**

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Jablanica“ i primjenjivat će se za budžetsku 2021. godinu.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-18/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 50. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine HNK“, broj 4/16), člana 16. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj 4/18) i člana 18. Statuta Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj 2/09, 8/16), na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, Općinsko vijeće Jablanica, *donijelo je:*

### **ODLUKA**

#### **o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi**

##### **Član 1.**

Član 16. stav 3. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik općine Jablanica br. 14/19) mijenja se i glasi :



Zona	Vrsta objekta	P u m <sup>2</sup>	Kz	Kn	VB	KN u KM po m <sup>2</sup>
I	Stambeni objekti	1	4	0,2	0,06	0,048
I	Zemljište uz stambene objekte	1	4	0,04	0,06	0,0096
II	Stambeni objekti	1	1	0,2	0,06	0,012
II	Zemljište uz stambene objekte	1	1	0,04	0,06	0,0024
I	Poslovni objekti i prostori (trgovina, ugostiteljstvo, obrt ...)	1	4	0,4	0,06	0,096
I	Zemljište uz poslovne objekte	1	4	0,08	0,06	0,0192
II	Poslovni objekti i prostori (trgovina, ugostiteljstvo, obrt ...)	1	1	0,4	0,06	0,024
II	Zemljište uz poslovne objekte	1	1	0,08	0,06	0,0048
I	Proizvodne djelatnosti	1	4	0,4	0,06	0,096
I	Zemljište uz proizvodne objekte	1	4	0,08	0,06	0,0192
II	Proizvodne djelatnosti	1	1	0,4	0,06	0,024
II	Zemljište uz proizvodne objekte	1	1	0,08	0,06	0,0048
I	Industrija i proizvodne djelatnosti za koje je potrebna okolinska dozvola sa pratećim objektima	1	4	3	0,06	0,72
I	Zemljište uz objekte industrije i proizvodne djelatnosti za koje je potrebna okolinska dozvola sa pratećim objektima	1	4	0,6	0,06	0,144
II	Industrija i proizvodne djelatnosti za koje je potrebna okolinska dozvola sa pratećim objektima	1	1	3	0,06	0,18
II	Zemljište uz objekte industrije i proizvodne djelatnosti za koje je potrebna okolinska dozvola sa pratećim objektima	1	1	0,6	0,06	0,036
I	Ostali pomoćni i gospodarski objekti uz stambene objekte i garaže	1	4	0,1	0,06	0,024
II	Ostali pomoćni i gospodarski objekti uz stambene objekte i garaže	1	1	0,1	0,06	0,006

### Član 2.

Član 34. Odluke o konunalnoj naknadi (Službeni glasnik općine Jablanica br. 14/19) mijenja se i glasi:

#### **Odgadanje primjene Odluke**

(1) *Odgada se primjena ove Odluke do okončanja stečajnog postupka za privredne subjekte za koje je proglašen stečaj.*

(2) *U zoni I i II za stambene objekte odgađa se obaveza plaćanja komunalne naknade do 2022. godine.*

(3) *U zoni I i II za poslovne objekte odgađa se obaveza plaćanja komunalne naknade od dana nastanka obaveze do 2022. godine.*

(4) *Odgadanje obaveze iz prethodnog stava se ne odnosi na obveznike Javna preduzeća.*

### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Jablanica“.

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 Hercegovačko-neretvanski kanton  
 OPĆINA JABLANICA  
 OPĆINSKO VIJEĆE  
 Broj:02-02-116-19/21-2  
 Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
 Emir Muratović, BA ing. građ., s.r.



Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o komunalnoj djelatnosti ("Službene novine HNK", broj 4/16), člana 9. Odluke o komunalnim djelatnostima („Sl. glasnik općine Jablanica“ broj 4/18) i člana 18. Statuta općine Jablanica ("Službeni glasnik općine Jablanica", broj 2/09, 8/16 i 2/20) Općinsko vijeće na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, donijelo je

## **ODLUKU o radu i održavanju pijace**

### **Član 1.**

Radno vrijeme na gradskoj pijaci u Jablanici (u ulici Branilaca grada - u privatnom vlasništvu) je svakim danom od 6 do 22 sati u zimskom periodu, odnosno od 06 do 24 u ljetnom periodu.

Za pijačni dan na privremenoj pijaci određuje se petak, a izuzetno u slučaju kada se ovaj dan poklapa sa nekim od državnih ili vjerskih praznika kao pijačni dan se određuje i dan prije nastanka državnog ili vjerskog praznika sa radnim vremenom od 7 do 15 sati.

### **Član 2.**

Pijaca će raditi na slijedećim lokalitetima:

1. Gradska pijaca u Jablanici (u ulici Branilaca grada - u privatnom vlasništvu) na kojoj će se prodavati poljoprivredni proizvodi (voće, povrće, mliječni proizvodi vlastite proizvodnje, jaja i cvijeće), svježe meso i riba, te suhomesnati proizvodi.
2. Privremena pijaca na lokalitetu pored zapadne ograde fudbalskog igrališta (na raskrsnici ulica Branilaca grada, Željeznička i 1. Mart) i u ul. Bitka za ranjenike.

Na privremenoj pijaci zabranjeno je izlaganje i promet mliječnih proizvoda, jaja, svježeg mesa i ribe, i suhomesnatih proizvoda.

### **Član 3.**

Pijacu iz člana 2. stav 1. tačka 2. održava JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica.

### **Član 4.**

U vršenju poslova održavanja, JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica dužno je naročito:

- Prodajna mjesta vidno obilježiti i numerisati, te adekvatno rasporediti u cilju normalnog odvijanja saobraćaja,
- Obezbjediti dovoljan broj posuda za smještaj otpadaka,
- Vršiti uklanjanje svih vrsta otpadaka i čišćenje prostora pijace, najkasnije sat vremena nakon prestanka rada pijace, odnosno do 16 časova.
- U roku iz prehodne tačke, obezbjediti i odvoz prikupljenog otpada na deponiju;
- Osigurati redovito pranje prostora pijace, i to gradske pijace jednom sedmično, privremene pijace jedanput mjesečno, a u ljetnjem periodu dva puta mjesečno.
- Obezbjediti korištenje sanitarno-higijenskih prostorija za potrebe prodavaca i kupaca.

### **Član 5.**

Odvoz prikupljenog otpada sa privremene pijace vrši JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica, a cijena usluge odvoza formirat će se na bazi cijene koštanja sličnih komunalnih usluga.

### **Član 6.**

Pijačnim danom zabranjuje se parkiranje vozila na lokalitetu privremene pijace, izuzev parkiranja vozila korisnika pijace-trgovaca.

### **Član 7.**

Za usluge održavanja pijace korisnici plaćaju posebnu naknadu JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica prema cjenovniku koji ista utvrdi.

Saglasnost na cjenovnik daje Općinsko vijeće Jablanica.

Naknada iz stava 1. ovog člana ne isključuje obavezu plaćanja pripadajućih taksi i naknada Općini Jablanica.

**Član 8.**

U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke:

- JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica utvrdit će cjenovnik i pijačni red, te isti proslijediti nadležnim organima radi davanja saglasnosti.
- JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica predložit će cijenu iz člana 5. Odluke i dostaviti Općinskom vijeću radi davanja saglasnosti.

**Član 9.**

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrše komunalni inspektor i komunalni redar, te Policijska stanica Jablanica, svako u okviru svojih ovlaštenja.

**Član 10.**

O održavanju pijace zaključit će se ugovor između Općine Jablanica i JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica, u skladu sa Odlukom o komunalnim djelatnostima.

**Član 11.**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o organizaciji i radu gradske pijace u Jablanici, broj 02-02-892-7/07-XXVIII od 25.04.2007. godine.

**Član 12.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-20/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 39. stav 3. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj 4/16) i člana 18. Statuta općine Jablanica (“Službeni glasnik općine Jablanica”, broj 2/09 i 8/16), člana 30. Odluke o komunalnim djelatnostima (“Službeni glasnik općine Jablanica”, broj 4/18) Općinsko vijeće na 2. sjednici održanoj dana 29. 01.2021. godine, donijelo je:

**PROGRAM  
OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI  
IZ OBLASTI ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE  
ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2021. GODINE**

**I OPĆI DIO****Član 1.****(Uvodni dio)**

(1) Ovim Programom obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (u daljem tekstu Program) utvrđuju se usluge zajedničke komunalne potrošnje koje će se obavljati na području općine Jablanica, ukupna sredstva, kao i raspored sredstava za svaku djelatnost zajedničke komunalne potrošnje u općini Jablanica za period 01.01. do 31.12.2021. godine.

(2) Usluge zajedničke komunalne potrošnje utvrđene su Odlukom o komunalnim djelatnostima općine Jablanica i prema ovom Programu obuhvataju:

- a) održavanje čistoće na javnim površinama,
- b) odvodnja atmosferskih i drugih voda sa javnih površina,



- c) održavanje javnih površina
- d) održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju i nekategorisanih puteva,
- e) upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvijete,
- f) obavljanje usluga dekorisanja,
- g) održavanje groblja i spomen obilježja,
- h) održavanje kafiterijskih usluga,
- i) održavanje javnih česmi i fontana i javnih nužnika,
- j) zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje,
- k) čišćenje i razgrtanje snijega i leda s javnih i gradskih površina i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva.
- l) izgradnju, rekonstrukcija, održavanje i sanacija vdvodne i kanalizacione mreže,
- m) uređivanje i čišćenje kupališta,
- n) uređivanje i održavanje javnih dječijih igrališta,
- o) održavanje odlagališta građevinskog otpada,
- p) snabdijevanje industrijskom (jezerskom) vodom,

(3) Javne površine u smislu ovog programa su:

- a) Saobraćajne površine: ulice, ceste, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, javna parkirališta, trotoari i druge površine javnog saobraćaja i saobraćaja u mirovanju,
- b) Javne zelene površine: parkovi, drvoredi, posude sa ukrasnim biljem, živice i žive ograde, travnjaci, dječja igrališta, zelene površine uz ulice i uz stambene, stambeno poslovne i javne objekte i površine u kružnom toku,
- c) Ostale površine: sportska igrališta, dječja igrališta, spomen obilježja, zelena pijaca, javne česme i fontane.

#### Član 2.

##### **(Održavanje čistoće na javnim površinama)**

Održavanje čistoće na javnim površinama podrazumijeva:

- a) Pometanje javnih površina i sakupljanje svih vrsta otpadaka, opalog lišća sa drveća i smeća u kontejnere, sa odvozom na gradsku deponiju i održavanje javnih česmi,
- b) Odvoz smeća i građevinskog otpada iz ruralnih područja i otpadaka na gradsku deponiju smeća i održavanje gradske deponije i pristupnog puta za deponiju,
- c) Pranje javnih površina,
- d) Pranje i dezinfekcija kontejnera,
- e) Uklanjanje snijega i leda.

#### Član 3.

##### **(Odvodnja atmosferskih i drugih voda sa javnih površina)**

Pod odvodnjom atmosferskih i drugih voda sa javnih površina podrazumijeva se održavanjem uličnih slivnika, a što podrazumijeva:

- a) Redovno čišćenje taložnika svih slivnika na području grada od taloga tokom cijele godine.
- b) Sezonsko ispiranje taložnika uličnih slivnika u sklopu sezonskog pranja javnih saobraćajnih površina.
- c) Vanredno čišćenje svih uličnih slivnika nakon olujnih kiša koje su česta pojava u ovom području u svim godišnjim dobima.

#### Član 4.

##### **(Održavanje javnih površina)**

Pod pojmom održavanja javnih površina podrazumijeva se održavanje zelenih i rekreativnih površina:

- a) Javne zelene površine i groblja.
- b) Zelene površine stambenih, odnosno urbanih cjelina.
- c) Zelene površine za posebne namjene (stadioni, sportski tereni)

**Član 5.****(Održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju i nekategorisanih puteva)**

Pod pojmom održavanja javnih saobraćajnih površina podrazumijevaju se poslovi održavanja i modernizacije javnih saobraćajnih površina u naselju (ulice, trotoari, trgovi, putevi, prilazni putevi i prolazi, mostovi, stepeništa, horizontalna i vertikalna signalizacija, drugi dijelovi javnih cesta koji se ne održavaju prema posebnim propisima) i održavanje nekategorisanih puteva, a što podrazumijeva:

- a) Redovno održavanje.
  - Uklanjanje odronjenog materijala, čišćenje jaraka, rigola, drenaža.
  - Održavanje bankina, bermi i kosina nasipa, usjeka i zasjeka, propusta.
  - Održavanje potrebne preglednosti ceste,
  - Čišćenje snijega i leda sa nekategorisanih puteva.
  - Manji zahvati na saniranju klizišta i odrona.
- b) Vanredno održavanje.
  - Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalih kolovoza i propusta, te obnova potpornih i obložnih zidova.
  - Ugradnja ivičnjaka i izrada pješačkih staza.
  - Saniranje klizišta i odrona.

(2) Općinski načelnik uz saglasnost općinskog vijeća u skladu sa Zakonom o cestama FBiH (čl.25.) donosi plan održavanja, zaštite i rekonstrukcije loklnih cesta i "gradskih ulica", a u skladu sa članom 4. Odluke o utvrđivanju lokalnih i nekategorisanih puteva općine Jablanica donosi plan održavanja nekategorisanih puteva.

**Član 6.****(Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete)**

Pod pojmom održavanja javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete kojima se osvijetljavaju saobraćajnice i druge javne površine uključujući i troškove za električnu energiju.

Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete podrazumijeva:

- a) Redovno/tekuće održavanje opreme i uređaja javne rasvjete.
- b) Otklanjanje posljedica uništavanja JR uslijed saobraćajnih i dr. Nesreća.
- c) Izmještanje opreme i uređaja JR (po zahtjevu vlasnika).
- d) Otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda.
- e) Nadogradnja i dopunjavanje postojeće rasvjete do 5 novih rasvjetni mjesta.

Troškovi električne energije podrazumijevaju utrošak električne energije za osvijetljavanje saobraćajnica i drugih javnih površina.

**Član 7.****(Obavljanje usluga dekorisanja)**

Pod dekorisanjem se podrazumijeva ukrašavanje prigodnim ukrasima, svjetlećim uređajima na stubovima javne rasvjete i ulicama i rekvizitima javnih površina i prostora povodom:

- a) Državnih i vjerskih praznika.
- b) Održavanja kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija.
- c) Održavanja sajmova, promocija i drugih manifestacija,

**Član 8.****(Održavanje groblja i spomen obilježja)**

Pod pojmom održavanja groblja i spomen obilježja podrazumijeva čišćenje, održavanje platoa stepeništa, staza, musala, česmi, popravka i zamjena oštećenih površina uređaja i objekata na:

- a) Grobljima.
- b) Spomenicima i spomen obilježjima iz oslobodilačkog rata 92.-95.
- c) Spomenicima i spomen obilježjima iz NOR-a 42.-45.
- d) Gradskoj mrtvačnici.
- e)



## Član 9.

**(Održavanje kafilerijskih usluga)**

Održavanje kafilerijskih usluga podrazumijeva se:

- a) Stalno i sigurno uklanjanje leševa životinja,
- b) Uklanjanje i ekološko zbrinjavanje određenih nejestivih nusproizvoda klanja,
- c) Uklanjanje i ekološko zbrinjavanje animalnog otpada bilo koje vrste - konfiskata.
- d) Uklanjanje Valioničkog otpada sa javnih površina

## Član 10.

**(Održavanje javnih česmi i fontana i javnih nužnika)**

Pod pojmom održavanje javnih česmi, fontana i nužnika podrazumijeva se:

- a) Održavanje objekata javnih česmi, fontana i nužnika u funkcionalnom, ekološki i biološki u ispravnom stanju.
- b) Čišćenje i održavanje ispravnosti uređaja i opreme.

## Član 11.

**(Zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje)**

Pod pojmom zbrinjavanja otpada zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva se sakupljanje, transport, tretman i odlaganje otpada nastalog po bilo kojme osnovu iz zajedničke komunalne potrošnje.

## Član 12.

**(Čišćenje i razgrtanje snijega i leda s javnih i gradskih površina i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva)**

Pod pojmom čišćenja i razgrtanja snijega i leda s javnih površina, gradskih ulica i lokalnih puteva podrazumijeva se:

- a) Održavanje gradskih i lokalnih puteva u zimskom periodu.
- b) Provođenje zaštitnih mjera protiv stvaranja poledice posipanjem soli i abrazivnih materijala.
- c) Uklanjanje (fizički i mašinski) leda, čišćenje snijega, snježnih smetova i nanosa sa saobraćajnih površina, pješačkih staza, vanjskih javnih stepeništa, parkirališta i saobraćakne signalizacije, Osiguranje odvoza smeća.
- d) Uklanjanje zaglavljenih vozila sa saobraćajnica.
- e) Blagovremeno informisanje građana i učesnika u saobraćaju.

## Član 13.

**(Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i sanacija vodovodne i kanalizacione mreže)**

Pod pojmom izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i sanacija vodovodne i kanalizacione mreže podrazumijeva sve radove na izgradnji, rekonstrukciji održavanju u funkcionalnom stanju i sanaciji nastalih šteta na gradskom vodovodnom sistemu (vodovodna mreža zajedno sa uređajima, bazenima i sl.), te kanalizaciona mreža zajedno sa uređajima za prečišćavanje, kao i mjesnih vodovoda i kanalizacionih mreža.

## Član 14.

**(Uređivanje i čišćenje kupališta)**

Pod pojmom uređenja i čišćenja kupališta podrazumijevaju se radovi na pripremanju javnih plaža za korištenje kupaca u ljetnom periodu:

- a) Odvoz nagomilanog ili nanesenog otpada (veštačkog, biljnog ili životinjskog).
- b) Mašinsko i ručno ravnanje i nasipanje terena plaže.
- c) Zasipanje finim pješčanim materijalom površinskog sloja plaže.
- d) Održavanje pristupnih puteva do plaže.
- e) Postavljanje drugih sadržaja namjenjenih kupcima (klupe, staze, skakaonice, tobogani, tuš kabine, kabine za presvlačenje, česme, nepomične ležaljke i drugi mobilijara za kupce).
- f) Uređenje šetnica uz plažu.
- g) Drenaža voda.
- h) Postavljanje i održavanje pokretne wc kabine.





## Član 15.

**(Uređivanje i održavanje javnih dječijih i drugih igrališta)**

Pod pojmom uređivanje i održavanje javnih dječijih igrališta podrazumijeva se održavanje u sigurnom i ispravnom stanju svih javnih površina i sadržaja koji se koriste ili su na istim postavljeni sadržaji za domor i rekreaciju ili druge sportske aktivnosti za djecu i mlade.

## Član 16.

**(Održavanje odlagališta građevinskog otpada)**

Pod pojmom građevinski otpad podrazumijeva se otpad nastao kao posljedica građevinskih radova u pravilu su to ostaci fasada, cigle, blokova, keramike, drvenih elemenata, zemlje i slično. Iskopi temelja, kao i drugi zemljani iskopi za gradnju objekta ne smatraju se građevinskim otpadom.

## Član 17.

**(Snabdijevanje industrijskom (jezerskom) vodom)**

Snabdijevanje industrijskom jezerskom vodom podrazumijeva održavanje vodovodnog sistema industrijske (jezerske vode).

## Član 18.

**(Tabelarni prikaz koštanja usluga zajedničke komunalne potrošnje)**

Orijentaciona procjena koštanja usluga zajedničke komunalne potrošnje prikazana je u tabeli kako sljede:

Rb.	Komunalna djelatnost zajedničke komunalne potrošnje	Orijentacioni iznos u KM
	<b>ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA</b>	<b>137.000,00</b>
	a) Pometanje javnih površina i sakupljanje svih vrsta otpadaka, opalog lišća sa drveća i smeća u kontejnere, sa odvozom na gradsku deponiju i održavanja javnih česmi,	
	b) Odvoz smeća i građevinskog otpada iz ruralnih područja otpadaka na gradsku deponiju smeća i održavanje gradske deponije i pristupnog puta za deponiju	
	c) Pranje javnih površina	
	d) Pranje i dezinfekcija kontejnera,	
	e) Uklanjanje snijega i leda sa javnih površina,	
	f) Druge aktivnosti na održavanju javnih površina	
	<b>ODVODNJA ATMOSFERSKIH I DRUGIH VODA SA JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>43.000,00</b>
	1. – Javne zelene površine i groblja;	
	2. – Zelene površine stambenih, odnosno urbanih cjelina;	
	3. – Zelene površine za posebne namjene (stadion);	
	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U NASELJU I NEKATEGORISANIH PUTEVA</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVIJETE</b>	<b>215.000,00</b>
	Održavanje i upravljanje 35.000,00	
	Električna energija 180.000,00	
	<b>OBAVLJANJE USLUGA DEKORISANJA</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ODRŽAVANJE KAFILERIJSKIH USLUGA</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ODRŽAVANJE GROBALJA I SPOMEN OBILJEŽJA</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA I JAVNIH NUŽNIKA</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA NASTALOG U OKVIRU DJELATNOSTI ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE</b>	<b>5.000,00</b>



ČIŠĆENJE I RAZGRTRANJE SNIJEGA I LEDA S JAVNIH I GRADSKIH POVRŠINA I POSIPANJE ABRAZIVNIM MATERIJALOM ULICA I LOKALNIH PUTEVA	14.000,00
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I SANACIJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE	80.000,00
UREĐIVANJE I ČIŠĆENJE KUPALIŠTA	7.000,00
UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH DJEČIJIH I DRUGIH IGRALIŠTA	5.000,00
- Dječija igrališta	
- Održavanje umjetne trave na sportskim igralištima	
SNABDIJEVANJE INDUSTRIJSKOM (JEZERSKOM) VODOM	3.000,00
UKUPNO:	538.000

## II PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA U 2021. GODINI

### Član 19

#### (Pojam održavanja zelenih površina)

Program održavanja zelenih površina na području općine Jablanica u 2021. godini (u daljem tekstu: Program), definiše i utvrđuje:

- Zelene površine u gradu Jablanica za koje održavanje je odgovorno komunalno preduzeće, odnosno pravno ili fizičko lice kome općina povjeri vršenje ovih poslova,
- Održavanje zelenih površina,
- Procjenu visine potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju Programa održavanja zelenih površina
- Finansiranje održavanja zelenih površina.

### Član 20.

#### (Zelene površine u općini Jablanica)

Pod zelenim površinama Jablanica za koje je održavanje odgovorno komunalno preduzeće smatraju se:

##### a) Javne zelene površine

- Gradski park, ukupne površine 12.735 m<sup>2</sup>, od čega su zelene površine 10.258 m<sup>2</sup>, dok pješačke staze i parking prostor općine Jablanica iznosi 2.477 m<sup>2</sup>.
- Travnjak na Trgu Alije Izetbegovića,
- Skver na raskrsnici ul. Željeznička i Jaroslava Černija (zelena ostrva na semaforima na magistralnom putu M-17),
- Zelene površina uz put M-17 – potez od partizanskog groblja do mosta na Neretvi u ul. Neretvanska,
- Travnjak u ulici Pere Bilića kod KONZUM-a,
- Zelena površina uz gradski stadion – potez sa zapadne i južne strane stadiona
- Zelena površina u ulici 1. mart – iznad benzinske pumpe Energopetrol
- Zelena površina u ulici Omladinsko šetalište – preko puta hotela Jablanica
- Zelena površina u ulici Nikole Bojanovića
- Drvored u ulicama: Zlatnih ljiljana, Pere Bilića, Branilaca grada i 1. marta.

##### b) Zelene površine stambenih, odnosno urbanih cjelina

- Travnjak u ulici Rasadnik
- Travnjak u ulici Omladinsko šetalište (uprava JKP "JABLANICA" DD)
- Travnjak u ulici Omladinsko šetalište ispred zgrade SP-32 (bivša SDK-a)
- Travnjak u ulici Omladinsko šetalište ispred zgrade političkih stranaka
- Travnjak u ulici Jaroslava Černija ispred kancelarija bivšeg SIZ-a
- Travnjak ispred zgrade SP-100

##### c) Zelene površine posebne namjene

- Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima oslobođilačkog rata «92-95»
- Partizansko groblje
- Gradska groblja (harem Jasen, rimokatoličko i pravoslavno groblje)

##### d) Površine za rekreaciju i fizičku kulturu na otvorenom prostoru

- Travnjak glavnog terena gradskog stadiona



## Član 21.

**(Održavanje zelenih površina)**

Održavanjem zelenih površina po Programu održavanja zelenih površina na području grada Jablanica u 2021. godini smatra se:

**a) Održavanje Gradskog parka na sljedeći način:**

- oplemenjivanje travnjaka sa vještačkim ili prirodnim đubrivom sa dosijavanjem travom za parkove,
- redovno čišćenje i zalijevanje zelene površine,
- sađenje sezonskog cvijeća,
- ostale radnje koje su neophodne za kvalitetno održavanje Gradskog parka.

**b) Održavanje Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima oslobodilačkog rata «92-95» sastoji se od sljedećih radnji:**

- oplemenjivanje travnjaka sa vještačkim ili prirodnim đubrivom sa dosijavanjem travom za parkove,
- redovno čišćenje i zalijevanje zelene površine,
- sađenje sezonskog cvijeća,
- održavanje pješačkih staza, parkovske opreme i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju.
- održavanje spomen ploča,
- ostale radnje koje su neophodne za kvalitetno održavanje spomenika.

**c) Održavanje travnjaka sa izvođenjem sljedećih radova:**

- oplemenjivanjem travnjaka sa vještačkim ili prirodnim đubrivom,
- dosijavanjem travom za parkove,
- šišanjem trave motornom kosilicom,
- ostale radnje koje su neophodne za kvalitetno održavanje travnjaka.

**d) Održavanje cvijetnih aleja sa ružama i sezonskim cvijećem sa izvođenjem sljedećih radova:**

- okopavanjem oko ruža i oplemenjivanjem zemljišta oko ruža sa humusom,
- sađenjem sezonskog cvijeća,
- redovnim zalijevanjem cvijetnih aleja jednom dnevno u sušnom periodu (maj-avgust)
- ostale radnje koje su neophodne za kvalitetno održavanje cvijetnih aleja i sezonskog cvijeća.

**e) Održavanje drveća u gradskom parku i drvoreda sa izvođenjem sljedećih radova:**

- rezanjem starih oštećenih grana,
- liječenjem truleži stabala krečenjem rastvorom kreča,
- ostale radnje koje su neophodne za kvalitetno održavanje drveća i drvoreda

**f) Održavanje Partizanskog groblja na način:**

- izgrabljivanje travnjaka,
- košenje trave,
- šišanje žive ograde oko groblja,
- obrezivanje ukrasnog grmlja,
- održavanje spomen ploča
- ostale radnje koje su neophodne za kvalitetno održavanje groblja.

**g) Održavanje gradskih grobalja (harem "Jasen", rimokatoličko i pravoslavno groblje) na način:**

- izgrabljivanje travnjaka,
- košenje trave
- ostale radnje koje su neophodne za kvalitetno održavanje groblja.

**h) Održavanje gradskih sportskih terena i pratećih objekata** koje podrazumijeva se stalno i potpuno održavanje cijelog sportskog kompleksa u gradu: gradskog stadiona, stadiona malih sportova i pratećih objekata, kao i materijalno tehničkih sredstava kojima raspolažu gradski klubovi koji koriste navedene terene i objekte u aktivnom takmičenju.

Kao minimum održavanja sportskih terena ovim Programom utvrđeno je održavanje gradskog stadiona.

## Član 22.

**(Procjena visine potrebnih sredstava za minimum realizacije programa održavanja zelenih površina )**

Procjenjuje se da je za održavanje javnih zelenih površina i grobalja, zelenih površina stambenih, odnosno urbanih cjelina i površina za rekreaciju i fizičku kulturu na otvorenom prostoru (gradski stadion) te potrebni materijal za uređenje i održavanje zelenih površina potrebno izdvojiti 50.000,00 KM.



## Član 23.

**(Finansiranje održavanja zelenih površina)**

(1) Održavanje javnih zelenih površina prema ovom Programu finansirat će se iz sredstava koja su, u Budžetu Općine Jablanica za 2021. godinu, predviđena za ove namjene.

(2) Održavanje drugih površina u općoj upotrebi, za koje nije propisana obaveza održavanja od strane JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica, vrše njihovi korisnici.

**III PROGRAM ČIŠĆENJE I RAZGRTANJE SNIJEGA I LEDA S JAVNIH I GRADSKIH POVRŠINA I POSIPANJE ABRAZIVNIM MATERIJALOM ULICA I LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA ZA ZIMSKI PERIOD 2021. GODINE**

## Član 24.

**(Predmet Programa)**

Ovim Programom, na području grada Jablanice za naredni zimski period, utvrđuju se javne i saobraćajne površine s kojih se uklanja snijeg i led, koje se posipaju, redosljed uklanjanja snijega, posipanje javnih površina, broj mehaničkih sredstava koja će se koristiti, broj ljudstva, posebni zadaci preduzeća i drugih pravnih lica u vezi sa uklanjanjem snijega i posipanjem javnih i saobraćajnih površina i druge pojedinosti o načinu uklanjanja snijega i posipanju javnih površina kao i mjere za sprovođenje Programa.

## Član 25.

**(Obim i kvalitet uklanjanja)**

(1) Na području grada Jablanice, na osnovu Odluke o komunalnom redu i komunalnoj higijeni («Službeni glasnik općine Jablanica», broj: 4/10), (u daljem tekstu: Odluke) u cilju obezbjeđenja uslova za život i rad u urbanoj sredini i zaštite zdravlja stanovništva potrebno je kvalitetno obavljati poslove uklanjanja snijega i posipanje javnih i saobraćajnih površina, kada za to postoji potreba.

(2) Obaveza uklanjanja snijega u smislu Odluke nastaje kada visina snijega dostigne 10 cm.

Uklanjanje snijega sa javnih površina vrši JKP „Jablanica“ d.d. Jablanica u stečaju ( u daljem tekstu ovlašteno lice ) i to:

- a) Uklanjanje snijega i posipanje javnih i saobraćajnih površina: ulice, kolovozi, rigoli, stepeništa,
- b) Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Jablanica

(3) Uklanjanje snijega sa javnih površina također vrše preduzeća i druga pravna lica koja te javne površine koriste, odnosno kojima upravljaju.

(4) Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih zgrada dužni su očistiti od snijega i leda trotoar ispred stambenih i poslovnih prostorija i u krugu upotrebno zemljišta objekta, a zatim snijeg sakupiti sa trotoara prema ulici na takav način da se omogući nesmetan saobraćaj i prolaz pješaka i vozila.

(5) Uklanjanje snijega s trotoara i posipanje trotoara ispred zgrada u izgradnji ili ispred zgrade na kojoj se izvode građevinski radovi, vrši izvođač radova.

(6) Uklanjanje snijega s benzinskih pumpi i autobuskih stajališta i posipanje tih površina vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojim upravljaju.

(7) Uklanjanje snijega i leda sa slivnika i održavanje slivnika u ispravnom stanju vrši ovlašteno lice.

(8) Ako snijeg ili led na krovu stambene zgrade predstavlja opasnost za prolaznike, sigurnost stanara ili same zgrade snijeg se mora ukloniti od strane vlasnika i korisnika te zgrade odnosno upravitelja zgrada kome je povjereno upravljanje i održavanje zgrade.

(9) Pri uklanjanju snijega s krovova moraju se upozoriti prolaznici na opasnost, ne smije se oštećivati zračna mreža, a skinuti snijeg mora se ukloniti tako da ne ometa saobraćaj na kolovozu i pješačkim stazama.

(10) Uklonjeni snijeg s kolovoza i trotoara, kao i drugih javnih površina sakuplja se u gomile na ivici kolovoza, odnosno trotoara, tako da se ne zatrpavaju slivnici, oluci i rigoli.

Zabranjeno je iznositi snijeg iz dvorišta na kolovoz i pločnike.

(11) Ovlašteno lice dužno je donijeti Operativni plan uklanjanja snijega i leda najkasnije do 1. novembra tekuće godine za nastupajuću zimsku sezonu te organizovati stalnu zimsku službu, radi pravovremenog izvršenja Programa od 01. novembra tekuće godine do 31. Marta naredne godine.

(12) Programom nije obuhvaćeno održavanje saobraćajnica magistralnih i regionalnih puteva, jer je obaveza održavanja ovih saobraćajnica u nadležnosti federalnih, odnosno kantonalnih organa.



## Član 26.

**(Uklanjanje snijega i posipanje javnih saobraćajnih površina, saobraćajnica, trotoara i šetališta)**

Uklanjanje snijega i posipanje trotoara vrši se ručno a saobraćajnica mehanizacijom.

## Član 27.

**(Redoslijed uklanjanja snijega sa javnih površina)****(1) Putni pravci koji uvijek moraju biti prohodni:**

- a) Put do Doma zdravlja – ulice Komune Vejle, ZAVNOBIH-a i Sulje Čilića
- b) Ul. Nikole Bojanovića
- c) Zgrade PS Jablanica – ulica Branilaca grada
- d) Prilaz do harema Jasen
- e) Put do Osnovne škole – ulica Komune Vejle
- f) Prilaz zgradi općine Jablanica – područje gradskog parka
- g) Zgrada stare kasarne ( Odjeljenje odbrane) – ulica Doljanka
- h) Stepenište Gornja Kolonija - ulica Zlatnih Ljiljana, stepenište G.Kolonija – Komuna Vejle
- i) Veterinarska stanica – ulica Omladinsko šetalište – JU Centar za socijalni rad
- j) Dom za stara i iznemogla lica- ul. Trg Oslobođenja
- k) Vatrogasna jedinica

**(2) Javne površine koje uvijek moraju biti prohodne:****a) trotoari u ulicama:**

- Ulica Pere Bilića,
- Ulica Branilaca grada,
- Ulica Zlatnih Ljiljana,
- Ulica 1. marta,
- Ulica Nikole Bojanovića,
- Ulica Komune Vejle,
- Ulica Željeznička od Jaroslava Černija do autobuske stanice,
- Putni pravac u ul. Darivalaca krvi,
- Putni pravac u ul. Proleterskih brigada,
- Putni pravac ispred SP-100,
- Putni pravac u ul. Trg oslobođenja do Doma za stara i iznemogla lica,
- Putni pravac do Trokuća,
- Putni pravac do kolektivnog centra Gornja Kolonija.

**b) parkinzi:**

- Parking u ulici Pere Bilića, uz gradski park,
- Parking prostori uz gradski stadion stadion „Salem Halilhodžić“ u ulicama Željeznička i Bitka za ranjenike, kod Čaršijske džamije.

**c) Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima 92-95****d) Spomen obilježlje civilnim žrtvama rata****e) autobuska stanica****f) plato gradske pijace****g) plato ispred kina i Doma za stara i iznemogla lica**

## Član 28.

**(Izuzeci u primjeni)**

Iz ovog održavanja izuzimaju se stanja elementarnih nepogoda: snježne oluje, velike snježne padavine sa stvaranjem snježnog pokrivača većeg od 50 cm i ekstremno niske temperature (ispod - 10°C).

## Član 29.

**(Posipanje javnih površina)**

Za potrebe posipanja javnih površina u slučaju poledice ovlašteno lice dužno je obezbijediti dovoljne količine posipnog materijala (so i frakcija 2-4 mm).



## Član 30.

**(Mehanizacija i transportna sredstva koja će se koristiti za uklanjanje snijega)**

(1) Za potrebe uklanjanja snijega sa javnih i saobraćajnih površina, transport posipnog materijala, radne snage i alata ovlašteno preduzeće dužno je obezbijediti dovoljan broj vozila i mehanizacije.

(2) U slučaju da mehanizacijom kojom raspolaže nije dovoljna za realizaciju ovog Programa, ovlašteno lice dužno je da, po nalogu inspektora saobraćaja i puteva, angažuje adekvatnu mehanizaciju od drugih firmi, o čemu će se sačiniti poseban sporazum.

(3) Ovlašteno lice dužno je:

- a) izvršiti nabavku i uskladištenje dovoljnih količina industrijske soli
- b) izvršiti nabavku frakcije 2-4 mm
- c) izvršiti i raspoređivanje frakcije na svim dionicama.

## Član 31.

**(Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva)**

(1) Obaveza uklanjanja snijega sa lokalnih i nekategorisanih putava nastaje pri visini snijega od 10 cm i više na slijedećim dionicama lokalnih i nekategorisanih puteva.

(2) Lokalni i nekategorisani putevi na kojima se vrši uklanjanje snijega i leda su:

- a) Ostrožac – Šabančiči
- Viseći most – Kućara
- kućara – Žugličići
- Žugličići – Šabančiči
- b) Kućara – Rodičići
- kućara – Mrakovo
- Mrakovo – Rodičići
- tunel (m-17) – Macićići – Čivelj
- d) Donja Jablanica – Dragan Selo
- Žarnik – Glogošnica- Dragan Selo
- Ravna – Bijela – Tretište
- put Šanica
- e) Jablanica – Krstac
- f) Jablanica- G. Paprasko -Dobrigošće
- dionica pod makadamom
- dionica pod asfaltom
- g) naselje Doljani i Sovićići
- Pačićići – Orlovac – Milaševac
- Doljani – Stupari
- r-419 - Krkača
- r-419 – Kraje
- r-419 – Podrudina
- r-419 – Živkovičići
- h.) Jablanica – Djevor – Žarnik
- i) put za Brguliće
- j) put Macićići – Džine
- k) put za Lug
- l) put za Čehare
- m) put za Baćinu
- n) put za Zlate
- o) put za Bare /Slatina/
- p) put prema pisviru /Slatina, Husrepi/
- r) put za Dobrinju



## Član 32.

**(Ljudstvo koje će biti angažovano na poslovima uklanjanja i posipanja)**

(1) Poslove uklanjanja snijega i posipanje javnih površina organizuje i nadgleda rukovodilac zimske službe.

(2) Na poslovima čišćenja potrebno je angažovati dovoljan broj ljudstva i to:

- a) rukovaoce građevinskih mašina,
- b) vozače teretnih kamiona,
- c) putare

## Član 33.

**(Ostale odredbe)**

(1) Visina snježnog pokrivača preko 50 cm smatra se elementarnom nepogodom i njihovo uklanjanje vrši se po posebnim propisima.

(2) Nadzor nad provođenjem Programa vršit će nadležne općinske Službe.

**IV PROGRAM I PLAN ODRŽAVANJA JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U NASELJU, GRADSKIH ULICA I NEKATEGORISANIH PUTEVA**

## Član 34.

**(Predmet Plana i programa održavanja javnih saobraćajnih površina u naselju, gradskih ulica i nekategorisanih puteva)**

(1) Planom i programom redovnog održavanja i zaštite nekategorisanih puteva na području općine Jablanica za 2021. godinu (u daljem tekstu: Plan i program), u skladu sa osiguranim finansijskim sredstvima, utvrđuje se redovno i zimsko održavanje puteva.

(2) Plan i program ima za cilj da prikaže aktivnosti koje se planiraju učiniti u narednom periodu u cilju osiguranja uslova za nesmetan i siguran saobraćaj i očuvanje projektovanog stanja cesta.

(3) Odlukom o utvrđivanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Jablanica utvrđen je pravni status površina na području općine Jablanica.

## Član 35.

**(Održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju, gradskih ulica i nekategorisanih puteva)**

(1) Održavanje cesta obuhvaća izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan i siguran saobraćaj i očuvanje projektovanog stanja ceste.

(2) Radovi na održavanju cesta mogu biti:

- a) Radovi redovnog održavanja cesta
- b) Radovi vanrednog održavanja cesta.

(3) Redovno održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti tehničke ispravnosti cesta, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti saobraćaja.

(4) Radovi redovnog održavanja cesta su:

- a) Popravka kolovoza, trupa ceste,
- b) Uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju ( jaraka, rigola, drenaža i drugo),
- c) Održavanje potrebne preglednosti cesta
- d) Čišćenje snijega i leda sa kolovoza i posipanje kolovoza s ciljem sprječavanja poledice
- e) Manji zahvati na saniranju klizišta i odrona

(5) Radovi vanrednog održavanja cesta su obimniji radovi:

- a) Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalih kolovoza, ojačanje i zamjena propusta, obnove potpornih i obložnih zidova,
- b) Ugrađivanje ivičnjaka
- c) Saniranje klizišta i odrona.

(6) Na asfaltnim cestama vršit će se radovi na sanaciji asfaltnog kolovoza što obuhvata sanaciju udarnih rupa, bankina, propusta i odvodnih jarkova. Na neasfaltiranim (makadamskim cestama) vršit će se nasipanje pijeska i izravnanje kolovoza.

(7) Popravke udarnih rupa, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na kolovozu obavljaju se upotrebom materijala koji odgovara postojećem kolovozu.



(8) Obavljanje usluga održavanja javnih saobraćajnih površina u gradu, održavanje nekategorisanih puta na području općine Jablanica organizovano je na način da JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica, kojeg je osnivač i većinski vlasnik Općina Jablanica, obavlja ove djelatnosti.

(9) Sa izvršiocem usluga Općina Jablanica, potpisuje Sporazumom o obimu i vrijednosti usluga redovnog i zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Jablanica. Sporazum o redovnom održavanju se sklapa se za period januar – decembar, dok se usluge zimskog održavanja puteva obavljaju po ukazanoj potrebi i po nalogu odgovorne osobe u mjesecu januaru, februaru, novembru i decembru tekuće godine.

### Član 36.

#### (Putni pravci na koji se redovno održavaju)

(1) Redovnim održavanjem obuhvaćeni su slijedeći putni pravci:

a) Nekategorisani putevi:

Red. broj.	NEKATEGORISANI PUTEVI	Jed. mjere	Količina
1.	PUT ZA BRGULIĆE	m <sup>2</sup>	2.700
2.	PUT MACIĆI – DŽINE	m <sup>2</sup>	2.400
3.	PUT KRSTAC - ŠTRBINE	m <sup>2</sup>	9.000
4.	PUT TOPALOV GREB - DOBRIGOŠĆE	m <sup>2</sup>	7.500
<b>5.</b>	<b>NASELJE DOLJANI I SOVIĆI</b>		
5.1.	PAČIĆI – ORLOVAC - MILAŠEVAC	m <sup>2</sup>	6.600
5.2.	DOLJANI - STUPARI	m <sup>2</sup>	1.800
5.3.	R-419 - KRKAČA	m <sup>2</sup>	1.500
5.4.	R-419 - KRAJE	m <sup>2</sup>	1.800
5.5.	R-419 - PODRUDINA	m <sup>2</sup>	6.000
5.6.	R-419 - ŽIVKOVIĆI	m <sup>2</sup>	750

b) Gradske ulice:

R.br.	NAZIV ULICE	DUŽINA (m)	ŠIRINA cca (m)
1.	Branilaca grada	395	6,30
2.	Pere Bilića	89	7,00
3.	Podbreška	122	3,50
4.	Darivalaca krvi	100	7,00
5.	Omladinsko šetalište	347	6 do 10
6.	Rasadnik	107	5,00
7.	Olimpijsko naselje	100	4,00
8.	Trg oslobođenja	231	5,00
9.	Nikole Bojanovića	82	6,50
10.	Doljanka (a,b,c)	415	7,00
11.	Granitova	180	7,00
12.	Žrtava genocida u Srebrenici	88	10,00
13.	Stara cesta	380	7,00
14.	Sulje Čilića	750	6,00
15.	Proleterskih prigada	626	5,00
16.	22.februar	230	5,00
17.	Bosanska	225	6,00
18.	Muse Ćazima Ćatića	105	4,50
19.	ZAVNOBIH-a	176	6,00
20.	Meše Selimovića	245	5,00
21.	Mak Dizdar	120	4,50
22.	Džemala Bijedića	360	4,50
23.	Alije Isakovića	79	4,50
24.	Ismeta Mujezinovića	41	4,00





25.	Hercegovačka	116	5,50
26.	Stara kasarna	228	5,50
<b>UKUPNO</b>		<b>5937</b>	

## Član 37.

**(Putni pravci koji su obuhvaćeni zimskim održavanjem)**

(1) Zimskim održavanjem obuhvaćeni su slijedeći putni pravci:

Red. broj.	NEKATEGORISANI PUTEVI	Jed. mjere	Količina
1.	PUT ZA BRGULIĆE	m <sup>2</sup>	2.700
2.	PUT MACIĆI – DŽINE	m <sup>2</sup>	2.400
3.	<b><i>NASELJE DOLJANI I SOVIĆI</i></b>		
3.1.	PAČIĆI – ORLOVAC - MILAŠEVAC	m <sup>2</sup>	6.600
3.2.	DOLJANI - STUPARI	m <sup>2</sup>	1.800
3.3.	R-419 - KRKAČA	m <sup>2</sup>	1.500
3.4.	R-419 - KRAJE	m <sup>2</sup>	1.800
3.5.	R-419 - PODRUDINA	m <sup>2</sup>	6.000
3.6.	R-419 - ŽIVKOVIĆI	m <sup>2</sup>	750
4.	<b><i>PUT ZA DOBRINJU</i></b>	m <sup>2</sup>	3.900
5.	<b><i>PUT ZA BARE /SLATINA/</i></b>	m <sup>2</sup>	2.100

(2) Zimskim održavanjem obuhvaćeni su također i sve gradske ulice iz člana 36. stav1., tačka b) ovog Programa.

(3) Zimsko održavanje pristupnih nekategorisanih puteva određenih Programom uklanjanja snijega na javnim površinama na području općine Jablanica za zimski period januar, februar, novembar i decembar 2021. godine podrazumijeva čišćenje sniježnog pokrivača minimalne visine 10 cm

(4) Za poslove vandrednog održavanja nekategorisanih puteva (saniranje većih klizišta i odrona, čišćenje većih sniježnih padavina) sklapaju se ugovori o pružanju usluga građevinskih mašina za potrebe Civilne zaštite.

## Član 38.

**(Sredstva)**

Sredstva za redovno i zimsko održavanje javnih saobraćajnih površina, gradskih ulica i nekategorisanih puteva obezbjeđuju se u Budžetu općine Jablanica za 2021. godinu.

**V ZAJEDNIČKE ODREDBE**

## Član 39.

**(Odredbe za provođenje)**

(1) Ovaj Program realizovati će u skladu sa pojedinačnim programima održavanja komunalne infrastrukture (puteva, zelenih površina i sl.) i putem trećih lica u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te drugim preduzećima koja gazduju komunalnom infrastrukturu (Elektroprivreda PTT).

(2) Finansiranje pojedinih djelatnosti i projekata zajedničke komunalne potrošnje vršiti će se sa predviđenih Budžetskih stavki.

(3) Finansiranje pojedinih djelatnosti i projekata zajedničke komunalne potrošnje koje nisu predviđene ovim programom, a spadaju u zajedničku komunalnu potrošnju vršiti će se sa za to predviđenih Budžetskih stavki.

(4) Program važi za period 01.01.2021.godine do 31.12.2021.godine, a realizovati će se putem Službe nadležne za komunalne poslove.

(5) Općinski načelnik će po pojedinačnim programima za svaku komunalnu djelatnost zajedničke komunalne potrošnje zaključiti sporazume sa izvršiocem usluga.

(6) U slučaju da prilikom usvajanja ili rebalansa budžeta za 2021. godinu dođe do promjene određenih budžetskih stavki namjenjenih za pruženje usluga zajedničke komunalne potrošnje, zaključeni sporazumi i



pružanje usluge zajedničke komunalne potrošnje će se uskladiti i provoditi shodno obezbijedenim budžetskim sredstvima za tu namjenu.

#### Član 40.

#### (Stupanje na snagu)

Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku općine Jablanica.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-21/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta Općine Jablanice („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 2/09 i 8/16) a shodno članu 4. Odluke o utvrđivanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj:4/13 i 5/18), Općinsko vijeće općine Jablanica, na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, d o n i j e l o j e

### ZAKLJUČAK

#### I

Daje se saglasnost na Plan i program održavanja i zaštite lokalnih puteva na području općine Jablanica za 2021.godinu, koji je donio Općinski načelnik, na prijedlog Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove.

#### II

Plan i program održavanja i zaštite lokalnih puteva na području općine Jablanica za 2021.godinu, broj: 01-19-120/21 od 22.01.2021. godine čini sastavni dio ovog zaključka.

#### III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Jablanica,,.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-22/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 25. Zakona o cestama FBiH ( „Službene novine FBiH“, broj 12/10 i 16/10) i člana 4. Odluke o utvrđivanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj 4/13), na prijedlog Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove, Općinski načelnik, donosi

### PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA I ZAŠTITE LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA ZA 2021. GODINU



Održavanje lokalnih puteva, kao djelatnost od posebnog društvenog interesa, regulisano je Zakonom o cestama Federacije BiH, („Službene novine FBiH“, broj: 12/10 i 16/10), Odlukom o održavanju javnih cesta („Službene novine FBiH“, broj: 69/10) i Odlukom o utvrđivanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj 4/13).

## I PREDMET PLANA I PROGRAMA

Planom i programom održavanja i zaštite lokalnih puteva na području općine Jablanica za 2021. godinu (dalje: Plan i program), u skladu sa osiguranim finansijskim sredstvima, utvrđuje se:

- redovno i zimsko održavanje puteva,
- sredstva za održavanje puteva,
- investiranje u lokalne puteve,
- drugi elementi potrebni za efikasno održavanje puteva.

Plan i program održavanja lokalnih puteva za 2021. godinu ima za cilj da prikaže aktivnosti koje se planiraju učiniti u narednom periodu u cilju osiguranja uslova za nesmetan i siguran saobraćaj i očuvanje projektovanog stanja cesta.

Lokalne ceste povezuju naselja u općini sa naseljima iz susjednih općina, ili povezuju važnija naselja unutar općine, te povezuju saobraćaj na druge javne ceste iste ili više kategorije.

Odlukom o utvrđivanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Jablanica utvrđen je pravni status površina na području općine Jablanica. Lokalnim putevima na području općine Jablanica utvrđeni su slijedeći putevi:

### a) Gradske saobraćajnice

R.br.	NAZIV ULICE	DUŽINA (m)	ŠIRINA cca (m)
1.	Branilaca grada	395	6,30
2.	Pere Bilića	89	7,00
3.	Podbreška	122	3,50
4.	Darivalaca krvi	100	7,00
5.	Omladinsko šetalište	347	6 do 10
6.	Rasadnik	107	5,00
7.	Olimpijsko naselje	100	4,00
8.	Trg oslobođenja	231	5,00
9.	Nikole Bojanovića	82	6,50
10.	Doljanka (a,b,c)	415	7,00
11.	Granitova	180	7,00
12.	Žrtava genocida u Srebrenici	88	10,00
13.	Stara cesta	380	7,00
14.	Sulje Čilića	750	6,00
15.	Proleterskih prigada	626	5,00
16.	22.februar	230	5,00
17.	Bosanska	225	6,00
18.	Muse Čazima Čatića	105	4,50
19.	ZAVNOBIH-a	176	6,00
20.	Meše Selimovića	245	5,00
21.	Mak Dizdar	120	4,50
22.	Džemala Bijedića	360	4,50
23.	Alije Isakovića	79	4,50
24.	Ismeta Mujezinovića	41	4,00
25.	Hercegovačka	116	5,50
26.	Stara kasarna	228	5,50
<b>UKUPNO</b>		<b>5937</b>	


**b) Putne dionice izvan gradskog područja:**

R.br.	PUTNI PRAVCI	Dužina makadamskog puta (m)	Dužina betonskog puta (m)	Dužina asfaltiranog puta (m)	Ukupna dužina (m)
1.	M-17 (Jablanica/Lendava)-Topalov Greb - Dobrigošće	2500	-	3500	<b>6000</b>
2.	M-17 (tunel Lendava)-Macići.Čivelj	-	-	4400	<b>4400</b>
3.	R-437(Ostrožac/Viseći most)-Kućara-Mrakovo-Rodići	-	-	5900	<b>5900</b>
4.	Kućara-Žuglići-Šabančići	-	-	5200	<b>5200</b>
5.	M-17 (Jablanica)-Gostovišće-Lug	-	-	2350	<b>2350</b>
6.	Gostovišće (tunel)-Krstac	400	-	5100	<b>5500</b>
7.	M-17 (Donja Jablanica)-Glogošnica(most Žarnik)-Ravna-Dragan Selo	-	-	6200	<b>6200</b>
8.	Ravna-Bijela	-	-	1100	<b>1100</b>
9.	Gostovišće-Djevor- Glogošnica(most Žarnik)-	-	-	3750	<b>3750</b>
10.	Put za Šanicu (Stupa-Šanica)	900	-	400	<b>1300</b>
11.	M16/2 ((Jablanica) - Baćina	-	-	700	<b>700</b>
12.	M16/2 (Mirke) - Čehari	-	150	700	<b>850</b>
13.	M16/2 (Slatina) - Pisvir	8400	1600	-	<b>10000</b>
14.	M 17.5 (Jarište)-Zlate	-	-	2400	<b>2400</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>11300</b>	<b>1750</b>	<b>42600</b>	<b>55650</b>

Putna infrastruktura mreže lokalnih puteva općine Jablanica u dobrom je stanju, odnosno procenat puteva sa asfaltnim kolovoznim zastorom u odnosu na makadamske puteve je zadovoljavajući. Međutim, stanje asfaltnog zastora na svim putnim pravcima nije na zadovoljavajućem nivou. Neophodno je kontinuirano raditi na poboljšanju postojećeg stanja kroz sanaciju manjih oštećenja, te rekonstrukciju puteva sa većim oštećenjima, nedostajućim ili neadekvatnim elementima puta.

**1. Održavanje puteva**

Održavanje cesta obuhvaća izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan i siguran saobraćaj i očuvanje projektovanog stanja ceste.

Radovi na održavanju cesta mogu biti:

- Radovi redovnog održavanja cesta
- Radovi vanrednog održavanja cesta.

Redovno održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti tehničke ispravnosti cesta, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti saobraćaja.

Radovi redovnog održavanja cesta su:

- Popravka kolovoza, trupa ceste,
- Uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju ( jaraka, rigola, drenaža i drugo),
- Održavanje bankina, bermi i kosina nasipa, usjeka i zasjeka
- Održavanje potrebne preglednosti cesta
- Čišćenje snijega i leda sa kolovoza i posipanje kolovoza s ciljem spriječavanja poledice
- Manji zahvati na saniranju klizišta i odrona

Radovi vanrednog održavanja cesta su obimniji radovi:



- Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalih kolovoza, ojačanje i zamjena propusta, obnove potpornih i obložnih zidova,
- Ugrađivanje ivičnjaka i izrada pješačkih staza,
- Saniranje klizišta i odrona.

Sa izvršiocem usluga Općina Jablanica, potpisuje Sporazumom o obimu i vrijednosti usluga redovnog i zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Jablanica. Sporazum o redovnom održavanju se sklapa se za period januar – decembar, dok se usluge zimskog održavanja puteva obavljaju po ukazanoj potrebi i po nalogu odgovorne osobe u mjesecu januaru, februaru, novembru i decembru tekuće godine.

Na asfaltnim cestama vršit će se radovi na sanaciji asfaltnog kolovoza što obuhvata sanaciju udarnih rupa, bankina, propusta i odvodnih jarkova. Na neasfaltnim (makadamskim cestama) vršit će se nasipanje pijeska i izravnjanje kolovoza.

Popravke udarnih rupa, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na kolovozu obavljaju se upotrebom materijala koji odgovara postojećem kolovozu.

Ugovor o obavljanju usluga sanacije udarnih rupa na gradskim ulicama i ostalim lokalnim putevima, sa izvršiocem usluga sklapa se nakon odabira u okviru postupka provedenog na osnovu Zakona o javnim nabavkama.

Za poslove vanrednog održavanja lokalnih puteva (saniranje većih klizišta i odrona, čišćenje većih snježnih padavina) sklapaju se ugovori o pružanju usluga građevinskih mašina za potrebe Civilne zaštite.

## 2. Redovnim održavanjem obuhvaćeni su slijedeći putni pravci:

Red. broj.	LOKALNI PUTEVI	Jed. mjere	Količina
1.	<b><i>OSTROŽAC – ŠABANČIĆI</i></b>		
1.1.	VISEĆI MOST – KUĆARA	m <sup>2</sup>	9.000
1.2.	KUĆARA – ŽUGLIĆI	m <sup>2</sup>	8.400
1.3.	ŽUGLIĆI – ŠABANČIĆI	m <sup>2</sup>	10.800
2.	<b><i>KUĆARA – RODIĆI</i></b>		
2.1.	KUĆARA – MRAKOVO	m <sup>2</sup>	6.800
2.2.	MRAKOVO – RODIĆI	m <sup>2</sup>	14.000
3.	<b><i>TUNEL (M-17) – MACIĆI – ČIVELJ</i></b>	m <sup>2</sup>	22.000
4.	<b><i>DONJA JABLANICA – DRAGAN SELO</i></b>		
4.1.	ŽARNIK – GLOGOŠNICA- DRAGAN SELO	m <sup>2</sup>	23.200
4.2.	RAVNA – BIJELA – TRETISTE	m <sup>2</sup>	16.000
4.3.	PUT ŠANICA	m <sup>2</sup>	7.200
5.	<b><i>JABLANICA – KRSTAC</i></b>	m <sup>2</sup>	28.000
6.	<b><i>JABLANICA- G. PAPERASKO - DOBRIGOŠĆE</i></b>		
6.1.	DIONICA POD MAKADAMOM	m <sup>2</sup>	11.200
6.2.	DIONICA POD ASFALATOM	m <sup>2</sup>	14.000
7.	<b><i>JABLANICA – DJEVOR – ŽARNIK</i></b>	m <sup>2</sup>	20.250

## 3. Zimskim održavanjem obuhvaćeni su slijedeći putni pravci:

Red. broj.	LOKALNI PUTEVI	Jed. mjere	Količina
1.	<b><i>OSTROŽAC – ŠABANČIĆI</i></b>		
1.1.	VISEĆI MOST – KUĆARA	m <sup>2</sup>	9.000
1.2.	KUĆARA – ŽUGLIĆI	m <sup>2</sup>	8.400
1.3.	ŽUGLIĆI – ŠABANČIĆI	m <sup>2</sup>	10.800
2.	<b><i>KUĆARA – RODIĆI</i></b>		



2.1.	<i>KUČARA – MRAKOVO</i>	m <sup>2</sup>	6.800
2.2.	MRAKOVO – RODIĆI	m <sup>2</sup>	14.000
3.	<i>TUNEL (M-17) – MACIĆI – ČIVELJ</i>	m <sup>2</sup>	22.000
4.	<b><i>DONJA JABLANICA – DRAGAN SELO</i></b>		
4.1.	ŽARNIK – GLOGOŠNICA- DRAGAN SELO	m <sup>2</sup>	23.200
4.2.	RAVNA – BIJELA – TRETISTE	m <sup>2</sup>	16.000
4.3.	PUT ŠANICA	m <sup>2</sup>	7.200
5.	<b><i>JABLANICA – KRSTAC</i></b>	m <sup>2</sup>	<b>28.000</b>
6.	<b><i>JABLANICA- G. PAPERASKO - DOBRIGOŠĆE</i></b>		
6.1.	DIONICA POD MAKADAMOM	m <sup>2</sup>	18.800
6.2.	DIONICA POD ASFALTOM	m <sup>2</sup>	6.400
7.	<b><i>JABLANICA – DJEVOR – ŽARNIK</i></b>	m <sup>2</sup>	<b>20.250</b>
8.	<b><i>PUT ZA LUG</i></b>	m <sup>2</sup>	<b>8.300</b>
9.	<b><i>PUT ZA ČEHARE</i></b>	m <sup>2</sup>	<b>5.250</b>
10.	<b><i>PUT ZA BAĆINU</i></b>	m <sup>2</sup>	<b>3.200</b>
11.	<b><i>PUT ZA ZLATE</i></b>	m <sup>2</sup>	<b>6.800</b>
12.	<b><i>PUT PREMA PISVIRU /SLATINA -HUSREPI/</i></b>	m <sup>2</sup>	<b>7.500</b>

Zimskim održavanjem obuhvaćeni su također i sve gradske ulice utvrđene Odlukom o utvrđivanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Jablanica.

Pod održavanjem cesta u zimskim uslovima podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uslovima koji je određen posebnim propisima.

Ceste u smislu ovog Plana i programa se smatraju prohodnim kada je radovima na otklanjanju snijega omogućen promet vozila uz upotrebu zimske opreme u skladu sa posebnim propisom o prometu vozila u zimskim uslovima.

Obaveza uklanjanja snijega sa lokalnih i nekategorisanih puteva nastaje pri visini snijega od 10 cm i više.

Za potrebe uklanjanja snijega sa javnih i saobraćajnih površina, transport posipnog materijala, radne snage i alata ovlašteno preduzeće dužno je obezbijediti dovoljan broj vozila i mehanizacije. U slučaju da mehanizacijom kojom raspolaže nije dovoljna za realizaciju ovog Programa, ovlašteno lice dužno je da, po nalogu inspektora saobraćaja i puteva, angažuje adekvatnu mehanizaciju od drugih firmi, o čemu će se sačiniti poseban sporazum.

Uklanjanje snijega i leda sa cesta vrši pravno lice ovlašteno za poslove komunalne djelatnosti koje je dužno

redovno obaviještavati općinsku komunalnu inspekciju i organ PU odgovoran za bezbjednost saobraćaja o stanju saobraćajnih površina za vrijeme dok postoje nepovoljni vremenski uslovi.

Padavine snijega preko 50 cm smatraju se elementarnom nepogodom i njihovo uklanjanje vrši se po posebnim propisima.

#### **4. Sredstva za održavanje cesta i investiranje u lokalne puteve u 2021. godini**

Sredstva za redovno i zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva obezbijediće se u Budžetu općine Jablanica za 2021. godinu u iznosu od 70.000,00 KM dok je za sanaciju cesta obezbijedeno 60.000,00 KM.

U Budžetu za 2021. godinu planirano je investiranje u slijedeće projekte rekonstrukcije i izgradnje putne infrastrukture:



<b>Red. Broj.</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Vrijednost radova u KM</b>
2.	Uređenje puteva u MZ (građevinski materijal)	<b>25.000</b>
9.	Zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Lug	<b>7.000</b>
11.	Uređenje puta i rasvjete u podružnici Risovac	<b>15.000</b>
12.	Uređenje trotoara i parking prostora	<b>30.000</b>
	Uređenje puta u naselju Doljanka- iza zgrade Stare Opštine	<b>30.000</b>
	Put Trokuće – Zgrada socijalnog stanovanja Gornja Kolonija	<b>50.000</b>

U slučaju usvajanja ili promjene budžetskih stavki za namjene iz tačke 4. ovog Programa koje nisu u skladu sa sredstvima predviđenim ovim Programom, zaštita i sanacija lokalnih cesta vršit će se prema predviđenim sredstvima u kojem smislu će se uskladiti i ovaj Program.

Ovaj Plan i program primjenjivaće se nakon dobijanja saglasnosti Općinskog vijeća Jablanica na isti i objaviće se u Službenom glasniku općine Jablanica.

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 Hercegovačko-neretvanski kanton  
 OPĆINA JABLANICA  
 OPĆINSKI NAČELNIK  
 Broj: 01-19-120-2/21  
 Jablanica, 22.01.2021. godine

**OPĆINSKI NAČELNIK**

Damir Šabanović, dipl.ecc s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica ("Službeni glasnik općine Jablanica" broj: 2/09, 8/16 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Jablanica, na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I

Utvrđuje se Nacrt Budžeta - Proračuna Općine Jablanica za 2021.godinu.  
 Sastavni dio ovog zaključka čini Nacrt Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2021.godinu.

### II

O Nacrtu Budžeta - Proračuna Općine Jablanica za 2021.godinu sprovest će se javna rasprava u periodu od 15 dana.

Javnu raspravu sprovesti po Mjesnim zajednicama i održavanjem centralne javne rasprave.

Javnu raspravu će sprovesti Općinski načelnik i Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor.

### III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Jablanica".

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 Hercegovačko-neretvanski kanton  
 OPĆINA JABLANICA  
 OPĆINSKO VIJEĆE  
 Broj:02-02-116-10/21-2  
 Jablanica, 29.01.2021.g.

**PREDSJEDAVAJUĆI OV-a**  
 Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*



Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica ("Službeni glasnik općine Jablanica" broj: 2/09, 8/16 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Jablanica, na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I

Utvrđuje se Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta - Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu.  
Sastavni dio ovog zaključka čini Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta - Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu.

### II

O Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta - Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu sprovest će se javna rasprava u periodu od 15 dana.

Javnu raspravu sprovesti po Mjesnim zajednicama i održavanjem centralne javne rasprave.

Javnu raspravu će sprovesti Općinski načelnik i Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor.

### III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Jablanica".

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-11/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica ("Službeni glasnik općine Jablanica" broj: 2/09, 8/16 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Jablanica, na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021. godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I

Utvrđuje se Nacrt Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2021 g. sa programom realizacije kapitalnih investicija .

Sastavni dio ovog zaključka čini Nacrt Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2021 g. sa programom realizacije kapitalnih investicija.

### II

O Nacrtu Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2021 g. sa programom realizacije kapitalnih investicija sprovest će se javna rasprava u periodu od 15 dana.

Javnu raspravu će sprovesti Općinski načelnik i Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor.

### III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Jablanica".





Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA  
 OPĆINSKO VIJEĆE  
 Broj:02-02-116-12/21-2  
 Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
 Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 8. Zakona o koncesijama HNK („Službene novine HNK“ broj:1/13, 7/16, 6/18 i 9/19) i člana 18. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“ broj: 2/09, 8/16 i 2/20), a u vezi zahtjeva Ministarstva privrede HNK broj akta: 07-02a) -14-1-510/20 od 22.12.2020. godine, Općinsko vijeće Općine Jablanica, na 2. sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, donijelo je

## ZAKLJUČAK

### I

Općinsko vijeće Jablanica po predmetu davanja saglasnosti jedinice lokalne samouprave u vezi sa Prijedlogom privrednog društva „GRANIT“ d.d. Jablanica – u stečaju za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine gabra kao arhitektonsko – građevinskog kamena gabra na parceli označenoj kao k.č. 1259/1 k.o. Jablanica, Općina Jablanica, površine 104,5872 ha koja obuhvata majdane „Suljo Čilić, „Car“ sa revikom „Ploče“ „Velja stijena i „Padešnica“ daje **saglasnost** da je u interesu Općine Jablanica dodjela predmetne koncesije i to za lokalitet omeđen koordinatama:

TAČKA	Y	X
A	6 478 450	4 837 194
K	6 479 134	4 837 400
J	6 479 262	4 837 390
I	6 479 424	4 837 016
H	6 479 532	4 836 966
1	6 479 532	4 837 750
2	6 479 250	4 837 750
3	6 479 250	4 837 925
4	6 479 500	4 838 000
5	6 479 500	4 838 290
D	6 478 790	4 838 350
E	6 478 466	4 837 148
F	6 478 316	4 837 816
G	6 478 255	4 837 550
A	6 478 450	4 837 194

### II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Jablanica“.

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA  
 OPĆINSKO VIJEĆE  
 Broj:02-02-116-23/21-2  
 Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
 Emir Muratović, BA ing. građ.,s.r.

\*\*\*



Na osnovu člana 18. Statuta Općine Jablanice („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 2/09, 8/16 i 2/20) a u skladu sa kriterijem 10 u procesu dobijanja certifikata za povoljno poslovno okruženje (BFC-certifikata), Općinsko vijeće općine Jablanica, na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, d o n i j e l o j e

## ZAKLJUČAK

### I

Daje se saglasnost na Plan kapitalnih investicija za period 2021-2023. godina, Komisije za izradu višegodišnjeg plana kapitalnih investicija Općine Jablanica.

### II

Plan kapitalnih investicija za period 2021-2023. godina broj: 01-16-3196/15 od 02.11.2020. godine čini sastavni dio ovog zaključka.

### III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Jablanica,,.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:02-02-116-13/21-2  
Jablanica, 29.01.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a  
Emir Muratović, BA ing.građ.,s.r.

\*\*\*

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o privrednim društvima («Službene novine FBiH» broj: 81/15) i člana 41. Statuta Općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica» broj: 2/09, 8/16 i 2/20), na zahtjev Fikreta Poljarević, Općinski načelnik *d o n o s i*

## ODLUKU

### I

Daje se odobrenje, da naziv Jablanica može biti sadržan u firmi GRANIT INDUSTRY JABLANICA d.o.o. Jablanica sa sjedištem ulica Pere Bilića broj 57, Jablanica, koje je u postupku osnivanja i registracije.

### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine Jablanica».

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanski kanton  
OPĆINA JABLANICA  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Broj: 01-45-212/21  
Jablanica, 01.02.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK  
Damir Šabanović, dipl.ecc s.r.

